

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

項 目 名	内 容
事業主体名	吉野川農林事務所
事業名	農村地域防災減災事業
地区名	古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事
施工場所	吉野川市川島町山田
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月一 A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号一 A
電力会社名	四国電力

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ため池工事
工種体系区分	ため池工事
工事工種体系年番号	令和8年99号〔1号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			14,107,000	
2 ・ 工事原価			11,436,000	
3 純工事費			7,998,000	
4 ・ ・ 直接工事費			6,740,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	6,212,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	528,000	
7 ・ ・ 間接工事費			4,696,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,258,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
6,740,000 × ((13.400*1.200+0.000)*1.000*1.000*1.000)	16.080	%	1,084,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	174,000	

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
6,740,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			3,438,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
7,998,000 × ((39.080*1.100)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	42.990	%	3,438,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
	11,436,000 × (23.250*1.000+0.04)	23.290	%	2,663,000
29 ・一括計上価格	1.000	式	8,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	
33 処分費等 (直接工事費の内数)			0	
34 処分費 (準備費の内数)			0	
35 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等 (率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
(1-29) × 標準値				
14,099,000 × 4.020	4.020	%	567,000	

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				6,212,000	
・土工	1.000	式		6,212,000	
・ ・ ため池堤体盛立工	1.000	式		6,173,000	
ため池堤体盛立 1.0m≦B<2.5m	4.000	m ³	2,048	8,192	歩A・単A B単 1号
ため池堤体盛立 2.5m≦B<4.0m	3.000	m ³	1,904	5,712	歩A・単A B単 2号
ため池堤体盛立 B≦4.0m	640.000	m ³	1,331	851,840	歩A・単A B単 3号
ため池用土 購入土	720.000	m ³	7,198	5,182,560	歩A・単A B単 4号
セメント改良盛土	30.000	m ²	4,171	125,130	歩A・単A B単 5号
合 計				6,173,434	
・ ・ ドレーン工	1.000	式		39,000	
立上りドレーン C-40	10.000	m ³	3,937	39,370	歩A・単A B単 6号
合 計				39,370	

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区	工事費明細書 (2 / 3)
工事名	R 8 古耕 ため池 古志田池 堤体工事	

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	ため池堤体盛立 1.0m $\leq$ B<2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ため池堤体盛立工 さや土, 1.0～2.5mm, なし	1.000	m3	2,048	2,048	S単 8号
	合 計				2,048	
	単 価				2,048	
	*** B単－ 2号 ***					
	ため池堤体盛立 2.5m $\leq$ B<4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ため池堤体盛立工 さや土, 2.5～4.0mm, なし	1.000	m3	1,904	1,904	S単 9号
	合 計				1,904	
	単 価				1,904	
	*** B単－ 3号 ***					
	ため池堤体盛立 B $\leq$ 4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ため池堤体盛立工 さや土, 4.0m以上m, なし	1.000	m3	1,331	1,331	S単 10号
	合 計				1,331	
	単 価				1,331	

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	ため池用土 購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ため池用土 購入土	1.000	m3	2,700	2,700	
	土砂等運搬 (土取り場～仮置き場) 標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下	1.000	m3	2,978	2,978	S単 12号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	233	233	S単 11号
	土砂等運搬 (仮置き場～現場) 土砂, 4.0, 2.5km以下, バケット容量 0.80m3m3, 無し, 良好	1.000	m3	1,287	1,287	S単 1号
	合 計				7,198	
	単 価				7,198	
	*** B単－ 5号 ***					
	セメント改良盛土		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	セメント改良盛土工 130kg, なし, 1.20m	1.000	m ²	4,171	4,171	S単 7号
	合 計				4,171	
	単 価				4,171	
	*** B単－ 6号 ***					
	立上りドレーン C-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤, 3～4ton, なし	1.000	m3	437	437	S単 2号

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	クラッシュラン , C-40 40～0mm (JIS規格品),	1.000	m3	3,500	3,500	S 単 4号
	合 計				3,937	
	単 価				3,937	
	*** B 単－ 7号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人	16,000	16,000	S 単 3号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B 単－ 8号 ***					
	現場透水試験		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	現場透水試験費 JGS1316 (諸経費含まず)	1.000	回	86,900	86,900	S 単 5号
	合 計				86,900	
	単 価				86,900	
	*** B 単－ 9号 ***					
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出

