

見積参考資料

工事名 R8吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

◇経費情報

工種区分	ため池工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

項 目 名	内 容
事業主体名	吉野川農林事務所
事業名	農村地域防災減災事業
地区名	古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事
施工場所	吉野川市川島町山田
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ため池工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R8吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区	工事費明細書 (1 / 4)
工事名	R 8 古耕 ため池 古志田池 堤体工事	

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	ため池堤体盛立 1.0m $\leq$ B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	ため池堤体盛立工 さや土, 1.0～2.5mm, なし	1.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	ため池堤体盛立 2.5m $\leq$ B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	ため池堤体盛立工 さや土, 2.5～4.0mm, なし	1.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	ため池堤体盛立 B $\leq$ 4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	ため池堤体盛立工 さや土, 4.0m以上m, なし	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	ため池用土 購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	ため池用土 購入土	1.000	m3			
	土砂等運搬 (土取り場～仮置き場) 標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下	1.000	m3			S単 12号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 11号
	土砂等運搬 (仮置き場～現場) 土砂, 4.0, 2.5km以下, バケット容量 0.80m3m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	セメント改良盛土		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	セメント改良盛土工 130kg, なし, 1.20m	1.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	立上りドレーン C-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤, 3～4ton, なし	1.000	m3			S単 2号

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	クラッシュラン , C-40 40～0mm (JIS規格品),	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	現場透水試験		回		1.000 回	当たり算出
	現場透水試験費 JGS1316 (諸経費含まず)	1.000	回			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	土砂等運搬（仮置き場～現場）		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 2.5km以下, バケツ容量 0.80m3m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(通称t積級)	土砂 4.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	2.5km以下 バケツ容量 0.80m3m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	0.370	供用日			<損料>
	タヤ消耗費（DT国産・普通・D）		供用日			
	軽油 ハートル給油	11.000	L			
	運転手（一般）	0.320	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤, 3～4ton, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体・築堤 3～4ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	1.600	日			<賃料>
	軽油	17.000	L			
	ハートロール給油					
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
	クラッシャラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	クラッシャラン , C-40 40～0mm(JIS規格品),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	クラッシュラン C-40 40～0mm (JIS規格品)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	現場透水試験費		回		1.000 各単位	当たり算出
	現場透水試験費 JGS1316 (諸経費含まず)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	JGS1316 (諸経費含まず)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	現場透水試験費 JGS1316 (諸経費含まず)	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	環境庁告示46号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	六価クロム溶出試験 (諸経費含)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含)	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	セメント改良盛土工		m ²		1.000 日	当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 130kg, なし, 1.20m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 固化材1t当たり単価 (円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	130.000kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深 (m)	なし 1.20m				
	土木一般世話役	0.360	人			
	普通作業員	0.630	人			
	セメント安定処理材 セメント系	14.000	ton			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	1.420	日			<賃料>
	軽油 ハートロール給油	83.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 8号 ***					
	ため池堤体盛立工		m3		100.000 m3	当たり算出
	ため池堤体盛立工 さや土, 1.0～2.5mm, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)盛立材料区分 2)施工幅員	さや土 1.0～2.5mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	4.800	人			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	1.640	日			<賃料>
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	0.540	日			<賃料>
	運転手 (特殊)	1.300	人			
	軽油 パトロール給油	63.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 9号 ***					
	ため池堤体盛立工		m3		100.000 m3	当たり算出
	ため池堤体盛立工 さや土, 2.5～4.0mm, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)盛立材料区分	さや土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5~4.0mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		1.000	人		
	普通作業員		4.200	人		
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]		1.640	日		<賃料>
	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]		0.540	日		<賃料>
	運転手 (特殊)		1.300	人		
	軽油		63.000	L		
	ハートロール給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 10号 ***					
	ため池堤体盛立工		m3		100.000 m3	当たり算出
	ため池堤体盛立工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	さや土, 4.0m以上m, なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)盛立材料区分	さや土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	4.0m以上m		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		0.600	人		
	普通作業員		2.300	人		

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	1.640	日			<賃料>
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	0.540	日			<賃料>
	運転手 (特殊)	1.300	人			
	軽油 バートル給油	63.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 11号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 12号 ***					
	土砂等運搬 (土取り場～仮置き場)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2.5km以下					

事業名	農村地域防災減災事業 古志田池 地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 古志田池 堤体工事

[illegible]

[illegible]

取水施設土工

数 量 計 算 書

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	盛土(1) [購入土]		盛土(2) [購入土]		盛土(3) [購入土]		盛土(4) [購入土]	
			断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量
-2.00	0.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
N0.0	2.00	3.05	-	-	-	-	-	-	-	-
+4.10	4.10	2.18	-	-	-	-	1.0	2.2	13.9	30.3
+4.35	0.25	0.69	-	-	-	-	0.9	0.6	14.7	10.1
+5.47	1.12	1.23	-	-	-	-	-	-	18.0	22.1
+6.80	1.33	4.50	-	-	-	-	-	-	18.5	83.3
+14.47(-)	7.67	3.84	-	-	-	-	-	-	18.0	69.1
+14.47(+)	0.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
+16.47(-)	2.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
+16.47(+)	0.00	4.14	-	-	-	-	-	-	17.5	72.5
+24.75	8.28	5.00	-	-	-	-	-	-	17.7	88.5
+26.46(-)	1.71	0.86	-	-	-	-	-	-	18.9	16.3
+26.46(+)	0.00	0.50	-	-	4.3	2.2	-	-	18.9	9.5
+27.46(-)	1.00	0.50	-	-	4.1	2.1	-	-	19.2	9.6
+27.46(+)	0.00	2.36	-	-	-	-	-	-	19.2	45.3
+32.18	4.72	3.01	-	-	-	-	-	-	19.6	59.0
+33.47(-)	1.29	0.65	-	-	-	-	-	-	19.8	12.9
+33.47(+)	0.00	0.50	-	-	-	-	-	-	10.4	5.2
+34.47(-)	1.00	0.50	-	-	-	-	-	-	10.3	5.2
+34.47(+)	0.00	1.00	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0
+36.47	2.00	3.88	-	-	-	-	-	-	20.4	79.2
+42.23	5.76	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-
+43.07	0.84	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-
+43.69	0.62		-	-	-	-	-	-	-	-
計	45.69			-		4.3		2.8		638.1

取水施設土工

数 量 計 算 書

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	盛土(1) [改良土]		盛土(2) [改良土]		盛土(3) [改良土]		盛土(4) [改良土]	
			断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量
+4. 10	4. 10	2. 18	-	-	-	-	-	-	-	-
+4. 35	0. 25	0. 69	-	-	-	-	-	-	-	-
+5. 47	1. 12	1. 23	-	-	-	-	-	-	-	-
+6. 80	1. 33	4. 50	-	-	-	-	-	-	-	-
+14. 47 (-)	7. 67	3. 84	-	-	-	-	-	-	-	-
+14. 47 (+)	0. 00	1. 00	-	-	-	-	-	-	18. 0	18. 0
+16. 47 (-)	2. 00	1. 00	-	-	-	-	-	-	17. 5	17. 5
+16. 47 (+)	0. 00	4. 14	-	-	-	-	-	-	-	-
+24. 75	8. 28	5. 00	-	-	-	-	-	-	-	-
+26. 46 (-)	1. 71	0. 86	-	-	-	-	-	-	-	-
+26. 46 (+)	0. 00	0. 50	-	-	-	-	-	-	-	-
+27. 46 (-)	1. 00	0. 50	-	-	-	-	-	-	-	-
+27. 46 (+)	0. 00	2. 36	-	-	-	-	-	-	-	-
+32. 18	4. 72	3. 01	-	-	-	-	-	-	-	-
+33. 47 (-)	1. 29	0. 65	-	-	-	-	-	-	-	-
+33. 47 (+)	0. 00	0. 50	-	-	-	-	-	-	-	-
+34. 47 (-)	1. 00	0. 50	-	-	-	-	-	-	-	-
+34. 47 (+)	0. 00	1. 00	-	-	-	-	-	-	-	-
+36. 47	2. 00	3. 88	-	-	-	-	-	-	-	-
+42. 23	5. 76	3. 30	-	-	-	-	-	-	-	-
+43. 07	0. 84	0. 73	-	-	-	-	-	-	-	-
+43. 69	0. 62		-	-	-	-	-	-	-	-
計	43. 69			-		-		-		35. 5

ドレーン工 【 1号立上りドレーン工 】

数量計算書

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]