

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (1) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
施設照明設備工		式		1			
公園照明設備設置工		式		1			
照明灯設置 ナイター照明(1灯用)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基		2			
照明灯設置 ナイター照明(2灯用1系統)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基		1			
照明灯設置 ナイター照明(2灯用2系統)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基		4			
照明灯設置 ナイター照明(4灯用)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基		2			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置 800×1200	形状(文字入力):照明柱基礎, 寸法(文字入力):800×1200	個所		7			
照明灯基礎設置 Cタイプ	形状(文字入力):照明柱基礎, 寸法(文字入力):Cタイプ	個所		2			
接地工 D種		極		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (1) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工(電気)	名称(文字入力):照明灯基礎800×1200	式		1		
残土等処分		m3		9		
配管・配線工		式		1		
地中配管 FEP50	管種(文字入力):FEP50, 径:50mm	m		204		
地中配線 CE14sq-2C	線種:配線各種	m		61		
地中配線 CE5.5sq-4C	線種:配線各種	m		118		
地中配線 CE14sq-4C	線種:配線各種	m		139		
配管配線附属品	名称(文字入力):ベルマウス, 規格(文字入力):FEP50用	個		14		
埋設ｼｰﾄ敷設	名称(文字入力):電線管用, 規格(文字入力):W=150, 2倍	m		155		
作業土工(電気)	名称(文字入力):配管	式		1		
残土等処分		m3		27		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (1) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ハントホル設置工		式		1			
フレキストハントホル設置 H1-6, 蓋T-2	型式(文字入力):H1-6, 寸法(文字入力):600×600×600	個所		2			
作業土工(電気)	名称(文字入力):ハントホル	式		1			
残土等処分		m3		1			
公園照明設備撤去工		式		1			
既設照明灯撤去	型式(文字入力):照明灯, 規格(文字入力):17-22-1200, 17-19-700	基		4			
鉄筋Co殻運搬処理		m3		3			
分電盤撤去工		式		1			
屋外分電盤撤去	型式(文字入力):手元開閉基盤, 名称(文字入力):	面		4			
配管・配線撤去工		式		1			
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格(文字入力):CV5. 5sq-2C	m		204			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (1) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内,規格 (文字入力):CV8sq-2C	m		72		
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内,規格 (文字入力):CV14sq-2C	m		112		
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内,規格 (文字入力):CV22sq-2C	m		277		
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内,規格 (文字入力):CV38sq-2C	m		97		
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内,規格 (文字入力):IV3. 5sq	m		48		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工		式		1		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	規格(文字入力):SUS, WP, 寸法(文字 入力):250×250×150	個		4		
復旧工		式		1		
既設フェンス		m		12		
土木撤去工		式		1		
構造物取壊し		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (1) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
既設人工芝撤去		m2		1,855			
既設フェンス撤去		m		12			
無筋Co殻運搬処分		m3		1			
As殻運搬処分		m3		130			
電線くず(銅) 処分		式		1			
鉄くず処分		式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
仮設工		式		1			
敷板設置・撤去		m2		200			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (1) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土のう		m2		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		