

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保 道路改良工事（1）（ 企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
軽量盛土工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
埋戻し	土質：土砂	m3		10.000		
軽量盛土工		式		1.000		
軽量盛土		m3		282.000		
コンクリート床版	コンクリート規格：24-12-25(20)（高炉），厚さ：15cm	m2		146.000		
基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m		36.000		
壁面材	壁面材仕様・規格：押出成形セメント板	m2		123.000		
裏込砕石	砕石規格：再生クラッシャーランRC40	m3		16.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		100.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		