

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
1号U型側溝		m		1			
2号U型側溝		m		4			
2号U型側溝 打殺蓋部		m		4			
3号U型側溝		m		17			
4号U型側溝		m		8			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し 既設側溝（蓋含む）	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		10			
コンクリート構造物取壊し ブロック塀	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		2			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
復旧コンクリート		m		4			
車線分離標	車線分離標規格:H=800mm, 施工区分: 固定式(貼付式), 施工規模:10本未満	本		4			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			