

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 川島西麻植停車場線 吉・川島山田 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 川島西麻植停車場線 吉・川島山田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部) 防草シート撤去含む	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2	167				単 1号
防草コンクリート		式	1				
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増:無し	m2	167				単 2号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
防護柵撤去・再設置	レールのみ	m	48				単 3号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
アスカーフ*	A=200cm2、細粒度As(13)	m	48				単 4号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 川島西麻植停車場線 吉・川島山田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	48				単 5号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	12				単 6号
建設汚泥		m3	1				単 7号
アスカーブ撤去		m	48				単 8号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	2				単 9号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	2				単 10号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	昼間B	人日	10				単 11号
道路維持		式	1				
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 川島西麻植停車場線 吉・川島山田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:防草シート	t	0.5				単 12号
処分	廃プラ	t	0.5				単 13号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	準備費(運搬費用積上げ分)		式	1			単 23号
	準備費(処分費用積上げ分)		式	1			単 24号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	法面整形(盛土部) 防草シート撤去含む	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	167	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m2	2			単 14号	
コンクリート打設工		防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 18-8-25(20)(高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	m2	167			単 15号	
養生工		防草コンクリート	m2	167			単 16号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	防護柵撤去・再設置	レールのみ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	m	1			単 17号	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	m	1			単 18号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	アスカーフ	A=200cm2、細粒度As(13)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーフ		195cm2以上215cm2未満, 各種(締固め後密度2. 10t/m3), 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 19号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	アスカーフ撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	0. 23				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 20号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 21号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場発生品運搬	発生材種類:防草シート	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 37. 5km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	処分	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 22号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	型枠工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43				
型わく工			人	0. 86				
普通作業員			人	0. 52				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きパックホウ, 18-8-25 (20) (高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6				
特殊作業員			人	1. 1				
普通作業員			人	1. 9				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉			m3	12. 1				
パックホウ (クローラ型) 運転			日	0. 89			単 25号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	養生工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09				
普通作業員			人	0. 31				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	部材設置(レール設置)	手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	37				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 28m3 吊能力1. 7t吊			日	1. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 川島西麻植停車場線 吉・川島山田 道路修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホ ヅ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	1. 612	16, 439	
L001010008	バ ッ ク ホ ヅ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3 吊能力1. 7t吊	日	2. 378	15, 909	
L001010012	バ ッ ク ホ ヅ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	0. 1	717	
M000301001	ダ ッ プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通称2t積級	供用日	0. 24	1, 601	
M000301005	ダ ッ プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通称10t積級	供用日	0. 153	3, 720	
M000302010	ト ラ ッ ク [クレーン装置付]	通称2t積級 吊能力2. 9t	供用日	0. 165	1, 388	
M001020001	ア ス フ ァ ル ト カ ー ハ ー [カ ー ソ リ ン エ ン ジ ン 駆 動 式]	施工能力4. 0～4. 5m3/h	供用日	0. 312	853	
M001161013	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ [ハ ー キ ュ ー ム 式 (超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	供用日	0. 265	4, 316	
	合計額				44, 943	

見積単価一覧表

[illegible]

当 初 数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	川島西麻植停 車場線		合 計	
道路土工								
	法面整形工	法面整形		m2	167.00		167.00	167.00
	防草コンクリート	型枠		m2	2.00		2.00	2.00
		張コンクリート	t=100mm	m2	167.00		167.00	167.00
		養生工		m2	167.00		167.00	167.00
防護柵工								
	路側防護柵工	防護柵撤去・再設置		m	48.00		48.00	48.00
道路付属施設工								
	道路付属物工	アスカーブ設置		m	48.00		48.00	48.00
構造物撤去工								
	構造物取壊し工	舗装版切断		m	48.00		48.00	48.00
		舗装版破碎		m2	12.00		12.00	12.00
		建設汚泥		m3	1.10		1.10	1.00
		アスカーブ撤去		m	48.00		48.00	48.00
	運搬処理工	殻運搬	舗装版破碎+アスカーブ撤去	m3	1.56		1.56	2.00
		殻処分		m3	1.56		1.56	2.00
仮設工								
	交通管理工	交通誘導警備員	昼間B	人日	10.00		10.00	10.00

構造物撤去工								
	運搬処理工	現場発生品運搬	防草シート処分	t	0.50		0.50	0.50
		殻処分	防草シート処分	t	0.50		0.50	0.50
共通仮設費								
	準備費	木根等処分費	刈草	t	0.50		0.50	0.50