

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 吉土 川島西麻植停車場線 吉・川島山田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(盛土部) 防草シート撤去含む	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		167.000		
防草コンクリート		式		1.000		
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉), コンクリート 夜間割増:無し	m2		167.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
防護柵撤去・再設置	レールのみ	m		48.000		
道路付属施設工		式		1.000		
道路付属物工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスカーフ	A=200cm2、細粒度As(13)	m		48.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		48.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		12.000		
建設汚泥		m3		1.000		
アスカーフ撤去		m		48.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	昼間B	人日		10.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
現場発生品運搬	発生材種類:防草シート	t		0.500		
処分	廃プラ	t		0.500		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
準備費		式		1.000		
木根等処分費		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		