

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事名           | R 8 吉土 西麻植下浦線 吉・鴨島山路 舗装補修工事              |    |        |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |
|---------------|------------------------------------------|----|--------|-----------|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                       | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）    | 数量増減         | 摘要              |
| 道路修繕          |                                          | 式  |        | 1.000     |              |                 |
| 舗装工           |                                          | 式  |        | 1.000     |              |                 |
| 舗装打換え工        |                                          | 式  |        | 1.000     |              |                 |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下       | m  |        | 10.000    |              |                 |
| 建設汚泥          |                                          | m3 |        | 0.100     |              |                 |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm                | m2 |        | 1,410.000 |              |                 |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破碎                                | m3 |        | 71.000    |              |                 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                              | m3 |        | 71.000    |              |                 |
| 不陸整正          | 補足材有、RM-30 28mm以上34mm未満                  | m2 |        | 1,410.000 |              |                 |
| 表層            | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 |        | 1,410.000 |              |                 |
| 目地除草工         |                                          | 式  |        | 1.000     |              |                 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）  | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|-----|----|--------|---------|------|----|
| 目地除草材         |     | m  |        | 600.000 |      |    |
| 仮設工           |     | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 交通管理工         |     | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 交通誘導警備員       | 昼間B | 人日 |        | 30.000  |      |    |
| 直接工事費         |     | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 共通仮設          |     | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 純工事費          |     | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 現場管理費         |     | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 工事原価          |     | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 一般管理費等        |     | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 工事価格          |     | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |     | 式  |        | 1.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|--------|--------|------|----|
| 工事費計          |    | 式  |        | 1.000  |      |    |