

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井神山線 石・石井 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		3,367,200		
道路土工		式	1		2,335,500		
法面整形工		式	1		129,750		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	300	432.5	129,750		単 1号
防草コンクリート		式	1		2,205,750		
張りコンクリート 基面整正含む	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増: 無し	m2	425	5,190	2,205,750		単 2号
防護柵工		式	1		383,000		
路側防護柵工		式	1		383,000		
防護柵撤去・再設置	レールのみ	m	250	1,532	383,000		単 3号
仮設工		式	1		648,700		
交通管理工		式	1		648,700		
交通誘導警備員	昼間A	人日	13	17,900	232,700		単 4号
交通誘導警備員	昼間B	人日	26	16,000	416,000		単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井神山線 石・石井 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		3,367,200		
共通仮設		式	1		950,920		
共通仮設費		式	1		11,920		
準備費		式	1		11,920		
木根等処分費		式	1		11,920		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		939,000		
純工事費		式	1		4,318,120		
現場管理費		式	1		2,764,000		
工事原価		式	1		7,082,120		
一般管理費等		式	1		1,725,880		
工事価格		式	1		8,808,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		880,800		
工事費計		式	1		9,688,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	準備費(運搬費用積上げ分)	1.92千円	式	1		1,920		
	準備費(処分費用積上げ分)	10千円	式	1		10,000		
	合計					11,920		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	432. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	432. 5	432. 5		
合計						432. 5		
単価						432. 5	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	張りコンクリート 基面整正含む	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コン クリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	425	単価	5, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	125	1, 115	139, 375		
型枠工		防草コンクリート	m2	29	5, 622	163, 038		
コンクリート打設工		防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 18-8-25(20)(高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	m2	425	4, 376	1, 859, 800		
養生工		防草コンクリート	m2	425	102. 4	43, 520		
合計						2, 205, 733		
単価						5, 190	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	防護柵撤去・再設置	レールのみ	単位	m	単位数量	1	単価	1, 532
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	m	1	863	863		
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	m	1	669	669		
合計						1, 532		
単価						1, 532	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	交通誘導警備員	昼間A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	