

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		50			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
残土等処分		m3		50			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		90			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		50			
多自然護岸工		式		1			
巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート: 無し, 止水シート:無し	m2		107			
裏込碎石		m3		35			
天端コンクリート		m3		3			
基礎コンクリート		m3		0.7			
間詰工		式		1			
間詰コンクリート		m3		0.1			
間詰工		式		1			
間詰工①		m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
間詰工		式		1			
間詰工②		m3		0.5			
水叩工		式		1			
水叩工		m3		4			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.4			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水		日		30			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		31			
大型土のう工	製作・設置	袋		4			
大型土のう工	撤去	袋		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			