

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 北浦谷砂防 那賀・横石 流路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
流路							
砂防土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削(砂防)		土質:土砂, 施工数量:小規模	式		1		
盛土工			m3		4		
盛土(流用土)			式		1		
盛土(流用土)		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		9		
流路護岸工		施工幅員:2.5m未満	m3		30		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削(砂防))		土質:土砂	式		1		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		5		
			m3		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土	北浦谷砂防	那賀・横石	流路工事 (1)	事業区分 工事区分			砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別					単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
護岸									
コンクリート					式		1		
型枠					m3		17		
裏込碎石					m2		86		
目地板					m3		12		
水抜パイプ					m2		2		
吸出防止材					m		6		
底張コンクリート					m2		37		
コンクリート					式		1		
目地板					m3		10		
直接工事費					m2		1		
					式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 北浦谷砂防 那賀・横石 流路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
共通仮設							
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		