

R 8 阿 耕 広 域 阿 南 丹 生 谷 3 期 平 川 内 橋 梁 上 部 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 橋梁上部工				
(1) 主桁工				
コンクリート		m ³	69.000	
側型枠		m ²	44.000	
底型枠		m ²	99.000	
鉄筋	D32	ton	7.890	
鉄筋	D29	ton	1.180	
鉄筋	D22	ton	0.580	
鉄筋	D16	ton	0.260	
鉄筋	D13	ton	4.310	
(2) 地覆工				
コンクリート		m ³	5.400	
型枠		m ²	19.000	
鉄筋	D13	ton	0.410	
(3) 舗装工				
表層		m ²	96.000	
基層		m ²	96.000	
調整コンクリート		m ³	8.900	
型枠		m ²	2.600	
(4) 防護柵工				
車両用防護柵	B種, H=850mm	m	21.300	
橋名板		枚	3.000	
橋歴板		枚	1.000	
(5) 排水工				
排水工		箇所	2.000	

R 8 阿 耕 広 域 阿 南 丹 生 谷 3 期 平 川 内 橋 梁 上 部 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(6)防水工				
シート系防水層		m ²	96.000	
縦断排水管設置	φ 18	m	10.000	
(7)支承工				
ゴム支承据付 (A1側)		m	8.400	
ゴム支承据付 (A2側)		m	10.700	
(8)伸縮工				
伸縮装置 (A1側)		m	8.800	
伸縮装置 (A2側)		m	11.300	
(9)主桁支保工				
くさび結合支保工	くさび結合, 支保耐力 ≤ 40kN/m ² , h ≤ 30m	空m ³	61.000	
支柱支保工	支柱支保, 支保耐力 (kN/m ²) 29.4以上39.2未満	空m ³	128.000	
支柱支保受台		m	23.400	
鋼製ブラケット		個	10.000	
(10)護岸工				
型枠		m ²	19.000	
コンクリート		m ³	10.000	
(11)踏掛版工 (A2側)				
コンクリート		m ³	20.000	
型枠		m ²	9.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.052	
鉄筋	SD345, D22	ton	2.999	
鉄筋	SD345, D25	ton	2.233	
目地工		m ²	10.000	
路盤紙		m ²	57.000	

R 8 阿 耕 広 域 阿 南 丹 生 谷 3 期 平 川 内 橋 梁 上 部 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
2. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積 上 げ)				
運搬費				
仮設材輸送 (H 鋼)		ton	2.180	
仮設材輸送 (支 柱 支 保)		ton	5.030	