

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 四方原海部線（海部川橋） 海・大里他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
伸縮継手工		式		1			
鋼・ゴム製伸縮装置補修	工種：補修, 伸縮装置本体型式：軽量型, 仕様：1車線相当, 伸縮装置本体材料の計上：有り	m		9			
鋼・ゴム製伸縮装置補修	工種：補修, 伸縮装置本体型式：軽量型, 仕様：1車線相当, 伸縮装置本体材料の計上：有り	m		0.9			
汚泥処分		m3		0.02			
運搬処分	既設鋼製チャンネル	t		0.3			
排水施設工		式		1			
水切り設置工		m		27			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 四方原海部線（海部川橋） 海・大里他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:エポキシ系	構造物		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:58m, 材料 種類:エポキシ系	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1.21m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋グレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.03m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋グレン・ 鉄筋防錆処理:無し	構造物		1			
表面被覆工		式		1			
表面含浸工		m2		25			
表面被覆復旧工		箇所		2			
伸縮装置補修工		式		1			
後打ち材補修工		箇所		4			
縦目地補修工		m		26			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 四方原海部線（海部川橋） 海・大里他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
飾りコンクリート		式		1			
飾りコンクリート復旧工		箇所		2			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
部分塗装塗替工		m2		11			
構造物撤去工		式		1			
排水構造物撤去工		式		1			
運搬処分	既設排水装置	t		0.01			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 四方原海部線（海部川橋） 海・大里他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
吊足場		m2		880			
枠組足場		m2		580			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 四方原海部線（海部川橋） 海・大里他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			