徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　四方原海部線（海部川橋）　海・大里他　橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		19,600,032		
橋梁付属物工		式	1		2,300,515		
伸縮継手工		式	1		2,242,708		
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	工種:補修,伸縮装置本体型式:軽量型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m	9	231,600	2,084,400		単　1号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	工種:補修,伸縮装置本体型式:軽量型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m	0.9	182,100	163,890		単　2号 暫定単価
汚泥処分		m3	0.02	18,200	364		単　3号
運搬処分	既設鋼製ﾁｬﾝﾈﾙ	t	0.3	-19,820	-5,946		単　4号
排水施設工		式	1		57,807		
水切り設置工		m	27	2,141	57,807		単　5号 暫定単価
橋梁補修工		式	1		5,903,596		
ひび割れ補修工		式	1		573,100		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下,材料種類:ｴﾎﾟｷｼ系	構造物	1	104,000	104,000		単　6号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:58m,材料種類:ｴﾎﾟｷｼ系	構造物	1	469,100	469,100		単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　四方原海部線（海部川橋）　海・大里他　橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工		式	1		4,382,380		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1.21m3,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	4,292,000	4,292,000		単　8号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.03m3,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1	90,380	90,380		単　9号
表面被覆工		式	1		709,100		
表面含浸工		m2	25	11,620	290,500		単　10号
表面被覆復旧工		箇所	2	209,300	418,600		単　11号 暫定単価
伸縮装置補修工		式	1		137,436		
後打ち材補修工		箇所	4	26,130	104,520		単　12号
縦目地補修工		m	26	1,266	32,916		単　13号 暫定単価
飾りｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		101,580		
飾りｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工		箇所	2	50,790	101,580		単　14号 暫定単価
現場塗装工		式	1		206,250		
橋梁塗装工		式	1		206,250		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　四方原海部線（海部川橋）　海・大里他　橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部分塗装塗替工		m2	11	18,750	206,250		単　15号
構造物撤去工		式	1		12,531		
排水構造物撤去工		式	1		291		
運搬処分	既設排水装置	t	0.01	29,180	291		単　16号
運搬処理工		式	1		12,240		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	1,190	2,380		単　17号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	4,930	9,860		単　18号
仮設工		式	1		11,177,140		
足場工		式	1		9,897,140		
吊足場		m2	880	8,122	7,147,360		単　19号
枠組足場		m2	580	4,741	2,749,780		単　20号
交通管理工		式	1		1,280,000		
交通誘導警備員	B	人日	80	16,000	1,280,000		単　21号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　四方原海部線（海部川橋）　海・大里他　橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		19,600,032		
共通仮設		式	1		4,922,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		4,922,000		
純工事費		式	1		24,522,032		
現場管理費		式	1		15,152,000		
工事原価		式	1		39,674,032		
一般管理費等		式	1		8,122,968		
工事価格		式	1		47,797,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,779,700		
工事費計		式	1		52,576,700		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	工種:補修,伸縮装置本体型式:軽量型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	単位	m	単位数量	1	単価	231,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,軽量型,1車線相当,無,有	m	1	231,600	231,600	
合計					231,600	
単価					231,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	工種:補修,伸縮装置本体型式:軽量型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	単位	m	単位数量	1	単価	182,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,軽量型,1車線相当,無,有	m	1	182,100	182,100	暫定単価
合計					182,100	
単価					182,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	18,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	18,200	18,200	
合計					18,200	
単価					18,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	運搬処分	既設鋼製ﾁｬﾝﾈﾙ	単位	t	単位数量	1	単価	-19,820

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,49.0km以下	t	1	22,180	22,180	
処分費(t)		t	-1	42,000	-42,000	管理費区分「9」
合計					-19,820	
単価					-19,820	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	水切り設置工		単位	m	単位数量	1	単価	2,141

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水切り設置		m	1	840.83	840.83	ﾒｰｶｰ歩掛
材料費(m)		m	1	1,300	1,300	暫定単価
合計					2,140.83	
単価					2,141	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:ｴﾎﾟｷｼ系	単位	構造物	単位数量	1	単価	104,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以下,1kg	構造物	1	104,000	104,000	
合計					104,000	
単価					104,000	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:58m,材料種類:ｴﾎﾟｷｼ系	単位	構造物	単位数量	1	単価	469,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25mを超える,58m,2kg,6kg,195個	構造物	1	469,100	469,100	
合計					469,100	
単価					469,100	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1.21m3,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	4,292,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3を超える,1.21m3	構造物	1	4,292,000	4,292,000	
合計					4,292,000	
単価					4,292,000	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.03m3, 材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・ 鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	90,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	無し,0.1m3を超える,0.03m3	構造物	1	90,380	90,380	
合計					90,380	
単価					90,380	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	表面含浸工		単位	m2	単位数量	1	単価	11,620

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃	無し,無し,無	m2	1	286	286	
下地処理(表面含浸)	無し,無し,無	m2	1	1,630	1,630	
含浸材塗布	無し,無し,無,表面含浸材(kg),0.35 kg	m2	2	4,850	9,700	
合計					11,616	
単価					11,620	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	表面被覆復旧工		単位	箇所	単位数量	2	単価	209,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下,全ての費用	m2	18	5,019	90,342	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ工		m2	37	2,652	98,124	
材料費(m3)		m3	0.3	476,100	142,830	暫定単価
表面含浸工		m2	18	4,850	87,300	
合計					418,596	
単価					209,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	後打ち材補修工		単位	箇所	単位数量	4	単価	26,130

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以下,0.7kg	構造物	1	104,500	104,500	
合計					104,500	
単価					26,130	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	縦目地補修工		単位	m	単位数量	26	単価	1,266

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｲﾏｰ工		m2	0.5	2,652	1,326	
目地材充填		m2	0.5	63,180	31,590	暫定単価
合計					32,916	
単価					1,266	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	飾りｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工		単位	箇所	単位数量	2	単価	50,790

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
極小規模ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	0.6	101,105	60,663	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	200mm以上400mm以下	孔	16	950.8	15,212.8	
鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	t	0.009	172,500	1,552.5	
材料費(kg)		kg	1	3,760	3,760	
材料費(m3)		m3	0.04	270,000	10,800	暫定単価
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.5	8,808	4,404	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=20	m2	0.2	8,964	1,792.8	
表面含浸工		m2	0.5	6,766	3,383	
合計					101,568.1	
単価					50,790	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	部分塗装塗替工		単位	m2	単位数量	11	単価	18,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整,無し,無し,無し,1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理),有り	m2	11	11,190	123,090	
塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	11	1,656	18,216	
塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	11	1,674	18,414	
塗替塗装	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ,淡彩	m2	11	762	8,382	
塗替塗装	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ,淡彩	m2	11	1,267	13,937	
運搬処分		t	0.4	23,450	9,380	
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ		m2	16	925.5	14,808	
合計					206,227	
単価					18,750	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	運搬処分	既設排水装置	単位	t	単位数量	1	単価	29,180

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,49.0km以下	t	1	22,180	22,180	
処分費(t)		t	1	7,000	7,000	
合計					29,180	
単価					29,180	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	1	1,190	1,190	
合計					1,190	
単価					1,190	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,930

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	4,930	4,930	
合計					4,930	
単価					4,930	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	吊足場		単位	m2	単位数量	1	単価	8,122

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工(床版補強工用)	桁高1.5m未満,6月	m2	1	7,035	7,035	板張防護含む
床面ｼｰﾄ張防護工		m2	1	697	697	床面
防護工(床版補強工用)	両側朝顔,ｼｰﾄ張防護,6月	m2	1	390	390	両側朝顔
合計					8,122	
単価					8,122	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	枠組足場		単位	m2	単位数量	1	単価	4,741

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	4,741	4,741	
合計					4,741	
単価					4,741	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日