

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備(機器単体)		式		1		
トンネル照明設備		式		1		
トンネル照明設備		式		1		
照明分電盤	屋外壁掛形 700×1400×300 SUS	面		1		
引込開閉器盤	屋外抱柱形 400×800×200 SUS	面		1		
自動調光装置	制御部及び受光部	組		1		
機器単体費計（工場製作原価）		式		1		
電気設備		式		1		
トンネル照明設備工		式		1		
トンネル照明設備設置工		式		1		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):基本照明,規格(文字入力):KAE045BLS-J-D	台		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):基本照明,規格(文字入力):KAE045BLS-J-D	台		2		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE200BS-J-D	台		1		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE150BS-J-D	台		17		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE100BS-J-D	台		13		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE70BS-J-D	台		7		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE35BS-J-D	台		6		
トンネル照明器具取付部材		式		1		
管理銘板設置		枚		56		
坑外灯照明器具設置	道路照明器具, KCE100-2-J	台		2		
分電盤設置工		式		1		
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外壁掛型,名称(文字入力):照明分電盤	面		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外抱柱型, 名称(文字入力):引込開閉器盤	面		1		
自動調光装置設置	制御部, 受光部	組		1		
配管・配線工		式		1		
屋外配管	管種(文字入力):HIVE, 径:22mm	m		8		
屋外配管	管種(文字入力):HIVE, 径:28mm	m		6		
屋外配管	管種(文字入力):HIVE, 径:36mm	m		13		
配管附属品		式		1		
屋内配線 (管内)	線種:CVV-Sケーブル, 1. 25mm2×6C	m		19		
屋内配線 (管内)	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:3. 5mm2	m		12		
屋内配線 (管内)	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2. 0m m2×3C	m		52		
屋内配線 (管内)	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 8. 0m m2×3C	m		19		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋内配線 （管内）	線種：CV複合ケーブル, 10C:3. 5-3C, 2-7C	m		6		
屋内配線 （管内）	線種：CV複合ケーブル, 12C:3. 5-3C, 2-9C	m		13		
屋内配線 （露出）	線種：CV複合ケーブル, 10C:3. 5-3C, 2-7C	m		216		
屋内配線 （露出）	線種：CV複合ケーブル, 12C:3. 5-3C, 2-9C	m		215		
屋内配線 （露出）	線種：CVケーブル, 2. 0mm2×5C	m		1		
モルト分岐加工	10C:CV2sq-5C, 2m付	箇所		28		
モルト分岐加工	12C:CV2sq-5C, 2m付	箇所		27		
端末処理	10C	箇所		1		
配線附属品		式		1		
プルボックス設置工		式		1		
プルボックス設置	規格（文字入力）:SUS, WP, 半埋込形, 寸法（文字入力）:400×400×200	個		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾌﾟﾙﾌﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS, WP, 半埋込形, 寸法(文字入力):400×400×400	個		1		
ﾌﾟﾙﾌﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS, WP, 半埋込形, 寸法(文字入力):600×600×400	個		1		
ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工		式		1		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	型式(文字入力):基本照明器具, 規格 (文字入力):KL(P)035B	台		11		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	型式(文字入力):入口照明器具, 規格 (文字入力):KL135B	台		32		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	型式(文字入力):入口照明器具, 規格 (文字入力):KL090B	台		14		
坑外灯照明器具撤去	道路照明器具	台		2		
分電盤撤去工		式		1		
屋外分電盤撤去	型式(文字入力):屋外壁掛式, 名称(文字入力):照明分電盤	面		1		
屋外分電盤撤去	型式(文字入力):屋外抱柱形, 名称(文字入力):引込開閉器盤	面		1		
自動調光装置撤去	制御部, 受光部	台		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
配管・配線撤去工		式		1		
屋外配管撤去	管種(文字入力):VE, 径:22mm	m		8		
屋外配管撤去	管種(文字入力):VE, 径:28mm	m		6		
屋外配管撤去	管種(文字入力):VE, 径:36mm	m		13		
屋外配線撤去 (管内)	線種(文字入力):電力ケーブル, 規格(文字入力):5mm以下	m		12		
屋外配線撤去 (管内)	線種(文字入力):電力ケーブル, 規格(文字入力):20mm以下	m		71		
屋外配線撤去 (管内)	線種(文字入力):電力ケーブル, 規格(文字入力):40mm以下	m		38		
屋外配線撤去 (露出)	線種(文字入力):電力ケーブル, 規格(文字入力):40mm以下	m		431		
ボックス撤去工		式		1		
ボックス撤去	規格(文字入力):SUS, 半埋込形, 寸法(文字入力):400×400×200	個		1		
ボックス撤去	規格(文字入力):SUS, 半埋込形, 寸法(文字入力):400×400×400	個		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾌﾙﾍﾞｯｸｽ撤去	規格(文字入力):SUS, 半埋込形, 寸法 (文字入力):600×600×400	個		1		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
高所作業車	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ	日		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		120		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
機器間接費		式		1			
機器管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			