

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋脚補修工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:岩塊・玉石	m3		10			
石張	練石, 玉石:流用	m2		20			
橋脚巻立て工		式		1			
鋼板巻立て		式		1			
橋梁補修工		式		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1			
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	L=4.4km	m3		0.05			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
処分費		m3		0.05			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
ガス切断表面仕上工	6≦t≦10, 桁外面	m		42			
運搬処理工		式		1			
スクラップ	鋼板	t		-1.2			
現場発生品運搬 L=22.7km	発生材種類: 鋼板	t		1.2			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう積		m2		45			
水替工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	日		14			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		2			
交通誘導警備員	B	人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			