

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 阿土 富岡港南島線他 阿南・住吉他 舗装修繕工事（維持） |                                    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                  | 規格                                 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 道路修繕          |                                  |                                    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 舗装工           |                                  |                                    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 舗装打換え工        |                                  |                                    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 舗装版切断         |                                  | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m  |        | 150          |                 |    |
| 舗装版破碎         |                                  | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm          | m2 |        | 200          |                 |    |
| 殻運搬           |                                  | 殻種別:舗装版破碎                          | m3 |        | 15           |                 |    |
| 殻処分           |                                  | 殻種別:アスファルト殻                        | m3 |        | 15           |                 |    |
| 汚泥処分          |                                  |                                    | t  |        | 0.2          |                 |    |
| 不陸整正          |                                  |                                    | m2 |        | 50           |                 |    |
| 下層路盤          |                                  | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm  | m2 |        | 50           |                 |    |
| 上層路盤          |                                  | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm   | m2 |        | 50           |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                                  |                                                                          |    |        |              |                 |    |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 8 阿土 富岡港南島線他 阿南・住吉他 舗装修繕工事（維持） |                                                                          |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                  | 規格                                                                       | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 基層            |                                  | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),<br>舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0 | m2 |        | 50           |                 |    |
| 表層            |                                  | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20),<br>舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0 | m2 |        | 50           |                 |    |
| 表層            |                                  | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20),<br>舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超     | m2 |        | 150          |                 |    |
| オーバーレイ工       |                                  |                                                                          | 式  |        | 1            |                 |    |
| 表層(車道・路肩部)    |                                  | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),<br>舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0 | m2 |        | 100          |                 |    |
| 表層(車道・路肩部)    |                                  | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),<br>舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超     | m2 |        | 100          |                 |    |
| アスファルト舗装補修工   |                                  |                                                                          | 式  |        | 1            |                 |    |
| パッチング         |                                  |                                                                          | t  |        | 3            |                 |    |
| 区画線工          |                                  |                                                                          | 式  |        | 1            |                 |    |
| 区画線工          |                                  |                                                                          | 式  |        | 1            |                 |    |
| 溶融式区画線        |                                  | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,<br>排水性舗装:無し                     | m  |        | 100          |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 阿土 富岡港南島線他 阿南・住吉他 舗装修繕工事（維持）                         |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |  |
|---------------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                       | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し         | m  |        | 50     |              |                 |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し         | m  |        | 50     |              |                 |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し         | m  |        | 30     |              |                 |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し         | m  |        | 20     |              |                 |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  |        | 30     |              |                 |  |
| 仮設工           |                                                          | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 交通管理工         |                                                          | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 交通誘導警備員<br>A  |                                                          | 人日 |        | 5      |              |                 |  |
| 交通誘導警備員<br>B  |                                                          | 人日 |        | 10     |              |                 |  |
| 直接工事費         |                                                          | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設          |                                                          | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                                  |    |    |        |              |                 |    |
|---------------|----------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 8 阿土 富岡港南島線他 阿南・住吉他 舗装修繕工事（維持） |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                  | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上）    |                                  |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 純工事費          |                                  |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 現場管理費         |                                  |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事原価          |                                  |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 一般管理費等        |                                  |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事価格          |                                  |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                  |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事費計          |                                  |    | 式  |        | 1            |                 |    |
|               |                                  |    |    |        |              |                 |    |
|               |                                  |    |    |        |              |                 |    |
|               |                                  |    |    |        |              |                 |    |