

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 (R 5 災 4 9) 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		120			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		130			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		110			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		33			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 (R 5 災 4 9) 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート殻運搬・処分		m3		33		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		183		
舗装版破碎 コンクリートブレイカー施工	アスファルト舗装版 平均厚t=50cm	m3		243		
アスファルト殻運搬・処分		m3		243		
建設汚泥処分	舗装版切断排水	t		1. 4		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬・処分	発生材種類:既設ガードレール	t		1. 8		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:無し	m2		1, 220		
アスファルト舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 (R 5 災 4 9) 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		1, 220		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		1, 220		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	m2		1, 220		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外測線 (未供用区間)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		440		
溶融式区画線 外測線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		220		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		110		
区画線消去	施工方法区分:ウォータージッエット式	m		220		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 (R 5 災 4 9) 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	人日		30		
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
営繕費		式		1		
仮設トイレ設置費	洋式トイレ設置差額費用 現場設置期間：2.8ヵ月を見込んで いる	式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 (R 5 災 4 9) 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			