

見積参考資料

工事名 R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 (R 5 災 4 9) 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	那賀 2
単価使用年月	令和 8 年 8 月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 （R 5 災 4 9）舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	120				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130				単 2号
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	130				単 3号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	110				単 4号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	33				単 5号
コンクリート殻運搬・処分		m3	33				単 6号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	m	183				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 （R 5 災 4 9）舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 コンクリートブレーカー施工	アスファルト舗装版 平均厚t=50cm	m3	243				単 8号
アスファルト殻運搬・処分		m3	243				単 9号
建設汚泥処分	舗装版切断排水	t	1.4				単 10号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬・処分	発生材種類:既設ガードレール	t	1.8				単 11号
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	1,220				単 12号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	1,220				単 13号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	1,220				単 14号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	1,220				単 15号
区画線工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 （R 5 災 4 9）舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
溶融式区画線 外測線（未供用区間）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	440				単 16号
溶融式区画線 外測線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	220				単 17号
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	110				単 18号
区画線消去	施工方法区分:ウォーターシット式	m	220				単 19号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	30				単 20号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	60				単 21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
営繕費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 （R 5 災 4 9）舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設トイレ設置費	洋式トイレ設置差額費用 現場設置期間：2.8ヵ月を見込んでいる	式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	仮設トイレ設置費		洋式トイレ設置差額費用 現場設置期間：2.8ヵ月を見込んでいる						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	営繕費 洋式トイレ設置差額費用 (現場設置期間：2.8ヵ月を想定)			式	1				【暫定設置期間】
	合計								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路床盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 22号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 23号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート殻運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 24号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	舗装版破碎 コンクリートブレーカー施工	アスファルト舗装版 平均厚t=50cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 23号	
積込(ルース)		岩塊・玉石, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	アスファルト殻運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 60. 0km以下, 全ての 費用	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 25号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	建設汚泥処分	舗装版切断排水	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1			単 26号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場発生品運搬・処分	発生材種類:既設が [°] ート [°] レール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 55. 5km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	1				
スクラップ [°] ヘルメ [°] -H1			t	-1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	溶融式区画線 外測線（未供用区間）	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 27号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	溶融式区画線 外測線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 28号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 29号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	区画線消去	施工方法区分:ウオーターシット式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し, ウオーターシット式, 溶融式, 無し	m	1			単 30号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 31号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 32号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 無筋構造物			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻 舗装版破碎殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥処分日（舗装版切断排水）			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	43				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	52				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	区画線消去	無し, ウォータージェット式, 溶融式, 無し	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約無			m	1, 000				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 （R 5 災 4 9）舗装工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザ〔湿地〕	通称7t級	日	0.702	5,199	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	4.463	23,192	
L001060001	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量3～4t	日	1.353	5,526	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	4.368	22,692	
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	1.38	6,026	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.329	3,878	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅1.4～3.0m	日	1.634	26,779	
M000202142	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3	供用日	1.993	44,222	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	42.644	1,038,145	
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	1.188	9,977	
M000701021	モータドレタ〔土工用〕	排出ガス対策型（2014年規制）プレート幅3.1m	供用日	4.285	177,815	
M001161011	コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）・湿式〕	エンジン駆動 通称切削深30cm級プレート径φ75cm	供用日	1.54	27,870	
	合計額				1,391,321	

見積単価一覧表

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 (R 5 災 4 9) 舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻（無筋） 中間処理費	m3	1,640	運搬距離 L=46.2km
処分費	アスファルト殻 中間処理費	m3	1,610	運搬距離 L=46.2km
処分費	建設汚泥（舗装版切断排水）	t	13,000	
再生粒度調整碎石	RM－30	m3	4,370	那賀2地区
営繕費 洋式トイレ設置費	洋式トイレ設置差額費用 現場設置期間：2.8ヵ月を想定	式	6,300	暫定設置期間

R 8 那 土 国 道 1 9 3 号 那 賀 ・ 平 谷 （ R 5 災 4 9 ） 舗 装 工 事

数 量 計 算 書

令 和 8 年 8 月

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
土 工							
	盛土工			式	1.0	1	
		路床盛土	4.0m≦W	m3	121.58	120	
		土材料(不足土)	流用土	m3	134.95	130	
防護柵撤去工							
	ガードレール撤去	既存ガードレール	Gr-C-2B	m	110.00	110	
運搬処理工							
	現場発生品運搬・処分	既存ガードレール スクラップ処分	Gr-C-2B	t	1.804	1.8	W=110.0×16.4kg/m =1.804t
構造物取壊し工							
	構造物取壊し工			式	1.0	1	
		コンクリート取壊	無筋構造物	m3	32.89	33	
		コンクリート殻運搬・処分	無筋構造物	m3	32.89	33	
		アスファルト舗装版取壊	平均厚 t=50cm	m2	485.16	485	
		アスファルト殻運搬・処分		m3	242.59	243	
		アスファルト舗装版切断		m	183.30	183	
		切断排水処分		t	1.389	1.4	
舗装工							
	アスファルト舗装			式	1.0	1	
		表層(t=5cm)	再生密粒度アスコン	m ²	1223.1	1220	
		上層路盤(t=10cm)	再生粒度調整碎石	m ²	1223.1	1220	
		下層路盤(t=10cm)	再生クラッシュラン	m ²	1223.1	1220	
区画線工							
	外測線(未供用区間)	溶融式手動 実線 幅15cm塗布厚1.5mm	1期施工	m	440.0	440	
	外側線	溶融式手動 実線 幅15cm塗布厚1.5mm	2期施工	m	220.0	220	
	中央線	溶融式手動 破線 幅15cm塗布厚1.5mm	〃	m	110.0	110	
	区画線消去	施工方式:ウォータージェット式 1期施工山側外側線	〃	m	220.0	220	

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

構造物取壊し工集計表

[illegible]

構造物取壊し工(下流側)

第 表														
測 点	距 離 (m)	コンクリート取壊し (無筋構造物)			アスファルト舗装版取壊し 平均厚 t=50cm									摘 要
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量							
(下流側)														
NO.-1		0.00			5.21									
NO.-1 + 10.00	10.000	0.00	0.000	0.00	4.92	5.065	50.65							
NO.0	10.000	0.00	0.000	0.00	5.48	5.200	52.00							
NO.0 + 10.00	10.000	0.30	0.150	1.50	3.80	4.640	46.40							
NO.1	10.000	0.30	0.300	3.00	2.61	3.205	32.05							
NO.1 + 11.50	11.500	0.30	0.300	3.45	1.42	2.015	23.17							
NO.1 + 15.00	3.500	0.20	0.250	0.88	1.18	1.300	4.55							
NO.2	5.000	0.20	0.200	1.00	0.89	1.035	5.18							
NO.2 + 10.00	10.000	0.30	0.250	2.50	1.04	0.965	9.65							
NO.2 + 15.00	5.000	0.30	0.300	1.50	1.15	1.095	5.48							
NO.2 + 19.00	4.000	0.30	0.300	1.20	1.15	1.150	4.60							
				m3			m2		m3					
合 計	79.000			15.03			233.73	× 0.50=	116.87					

構造物取壊し工(上流側)

第 表														
測 点	距 離 (m)	コンクリート取壊し (無筋構造物)			アスファルト舗装版取壊し 平均厚 t=50cm									摘 要
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量							
(上流側)														
NO.4 + 5.70		0.20			0.70									
NO.4 + 10.00	4.300	0.20	0.200	0.86	0.88	0.790	3.40							
NO.4 + 17.80	7.800	0.20	0.200	1.56	0.83	0.855	6.67							
NO.5	2.200	0.20	0.200	0.44	0.91	0.870	1.91							
NO.5 + 10.00	10.000	0.30	0.250	2.50	1.18	1.045	10.45							
NO.6	10.000	0.20	0.250	2.50	1.02	1.100	11.00							
NO.6 + 10.00	10.000	0.10	0.150	1.50	1.84	1.430	14.30							
NO.7	10.000	0.20	0.150	1.50	2.75	2.295	22.95							
NO.7 + 10.00	10.000	0.20	0.200	2.00	3.67	3.210	32.10							
NO.8	10.000	0.20	0.200	2.00	4.66	4.165	41.65							
NO.8 + 10.00	10.000	0.20	0.200	2.00	5.59	5.125	51.25							
NO.9	10.000	0.00	0.100	1.00	5.56	5.575	55.75							
				m3			m2		m3					
合 計	94.300			17.86			251.43	× 0.50 =	125.72					

舗装工集計表(路面)

[illegible]

鋪装工

