徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ８営繕　川島高等学校　吉・川島　北棟改修工事電気

工事場所　　吉野川市川島町桑村

1. 工事概要

・幹線動力設備	図示位置の幹線動力設備の改修工事一式
・電灯設備	図示位置の照明器具の改修工事一式
・拡声設備	図示位置の拡声設備の改修工事一式
・テレビ共同受信設備	図示位置のテレビ共同受信設備の改修工事一式
・構内情報通信網設備	図示位置の構内情報通信網設備の改修工事一式
・火災報知設備	図示位置の火災報知設備の改修工事一式
・撤去工事	図示位置の不要となる機器及び配管配線の撤去工事一式

2. 工事期間
契約締結日の翌日から令和10年1月10日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を17日間見込んでいる。

3. 刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価、積算資料　　2026年8月
・建築施工単価、建築ｺｽﾄ情報　　2026年7月

4. 注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
・仮設ﾄｲﾚは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
・本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型）については、現場管理費に含まれている。
・本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直接工事費	1	式	42,883,700	
計			42,883,700	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,984,867	
現場管理費	1	式	13,303,864	
一般管理費等	1	式	9,027,569	
計			24,316,300	
工事価格	1	式	67,200,000	
消費税等相当額	1	式	6,720,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	73,920,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気工事	1	式	42,883,700	
計			42,883,700	

電気工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
幹線動力設備	1	式	10,383,720	
電灯設備	1	式	22,405,940	
拡声設備	1	式	1,124,340	
テレビ共同受信設備	1	式	2,757,930	
構内情報通信網設備	1	式	609,080	
火災報知設備	1	式	2,241,480	
撤去工事	1	式	3,361,210	
計			42,883,700	

電気工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
幹線動力設備		1	式	10,383,720	
計				10,383,720	
電灯設備	電灯設備	1	式	15,372,950	
電灯設備	コンセント設備	1	式	7,032,990	
計				22,405,940	
拡声設備		1	式	1,124,340	
計				1,124,340	
テレビ共同受信設備		1	式	2,757,930	
計				2,757,930	
構内情報通信網設備		1	式	609,080	
計				609,080	
火災報知設備		1	式	2,241,480	
計				2,241,480	
撤去工事		1	式	3,361,210	
計				3,361,210	

電気工事	幹線動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	678	m	480	325,440	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	7	m	660	4,620	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	4	m	810	3,240	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	186	m	1,050	195,300	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	3	m	1,860	5,580	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	4	m	2,260	9,040	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	7	m	3,220	22,540	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	2	m	4,400	8,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	1	m	6,710	6,710	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	1	m	9,860	9,860	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	671	m	1,120	751,520	
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 22mm	857	m	2,910	2,493,870	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　100 直線	2	m	41,900	83,800	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	200×　200×　100	24	個	13,100	314,400	
電灯盤	L-N1-A	1	面	835,000	835,000	

電気工事	幹線動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯盤	L-N2-A	1	面	654,000	654,000	
電灯盤	L-N3-A	1	面	670,000	670,000	
電灯盤	L-N4-A	1	面	680,000	680,000	
電灯盤	L-N1-B	1	面	500,000	500,000	
電灯盤	L-N2-B	1	面	332,000	332,000	
電灯盤	L-N3-B	1	面	639,000	639,000	
電灯盤	L-N4-B	1	面	557,000	557,000	
電灯盤	L-N1-C	1	面	411,000	411,000	
電灯盤	L-N3-C	1	面	358,000	358,000	
空調機器電源切り離し復旧費		45	か所	11,400	513,000	
計					10,383,720	

電気工事	電灯設備				電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	457	m	360	164,520	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	122	m	440	53,680	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	768	m	680	522,240	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	156	m	930	145,080	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	40	m	1,030	41,200	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	170	m	930	158,100	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	31	m	1,230	38,130	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	4	m	1,220	4,880	
DV電線 (材料費)	2mm -2F	15	m	220	3,300	
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 16mm	4	m	2,300	9,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	40	m	780	31,200	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	19	m	4,070	77,330	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	24	m	5,450	130,800	
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	9	m	6,990	62,910	
金属製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	30	個	2,450	73,500	

電気工事	電灯設備				電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	8	個	5,600	44,800	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	8	個	3,060	24,480	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	28	個	3,430	96,040	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	C型(60.0mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	10	個	6,200	62,000	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無 - -	19	個	3,060	58,140	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無 - -	22	個	4,490	98,780	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3 ﾈｰﾑ無 - -	6	個	5,930	35,580	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4 ﾈｰﾑ無 - -	4	個	7,720	30,880	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×5 ﾈｰﾑ無 - -	1	個	9,160	9,160	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1 1P 15A ×2	2	個	6,360	12,720	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 - -	14	個	3,910	54,740	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2 ﾈｰﾑ無 - -	5	個	5,820	29,100	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 - -	9	個	4,510	40,590	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無	1	個	5,350	5,350	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	21	個	3,140	65,940	

電気工事	電灯設備				電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（金属製）	丸型 ﾌﾟﾗﾝｸ	2	個	1,540	3,080	
照明器具	[A202]	55	台	17,900	984,500	
照明器具	[A401]	18	台	22,000	396,000	
照明器具	[A402]	378	台	26,000	9,828,000	
照明器具	[A40L]既設器具取付	4	台	8,350	33,400	
照明器具	[B301W]	3	台	25,100	75,300	
照明器具	[B301]	1	台	11,900	11,900	
照明器具	[C401]	40	台	37,100	1,484,000	
照明器具	[D404]	8	台	38,400	307,200	
照明器具	[E201]	1	台	15,800	15,800	
照明器具	[E201W]	1	台	31,900	31,900	
照明器具	[F]	1	台	17,500	17,500	
計					15,372,950	

電気工事	電灯設備				コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	462	m	480	221,760	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	1,227	m	930	1,141,110	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	723	m	1,230	889,290	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	279	m	4,070	1,135,530	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	54	m	5,450	294,300	
アーチ型金属モール	6号	100	m	6,390	639,000	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	155	個	3,060	474,300	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	14	個	3,430	48,020	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	121	個	5,600	677,600	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	14	個	5,920	82,880	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	8	個	6,640	53,120	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形（硬質ﾋﾞﾆﾙ製）	200×　200×　100	41	個	8,030	329,230	
ｺﾝｾﾝﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	21	個	3,140	65,940	
ｺﾝｾﾝﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	連用形2P15A×2 - 125V	89	個	4,410	392,490	
ｺﾝｾﾝﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個	3,690	7,380	

電気工事		電灯設備			コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	71	個	3,840	272,640	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×4 (接地極×4付 一体形) 125V	15	個	6,110	91,650	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×6 (接地極×6付 一体形) 125V	8	個	8,660	69,280	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	1	個	3,930	3,930	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾟﾗﾝｸ	12	個	1,240	14,880	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　28mm	7	か所	9,740	68,180	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	21	か所	2,880	60,480	
計					7,032,990	

電気工事		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	175	m	940	164,500	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	255	m	790	201,450	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	32	m	870	27,840	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	12	m	1,540	18,480	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	32	m	780	24,960	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	18	m	4,070	73,260	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	29	個	2,450	71,050	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,060	12,240	
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	32	個	8,480	271,360	
ｽﾋﾟｰｶ	壁付両面3W×2	4	個	14,200	56,800	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	32	個	6,040	193,280	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	4	か所	2,280	9,120	
計					1,124,340	

電気工事	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	82	m	930	76,260	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	37	m	1,380	51,060	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB 管内	6	m	1,620	9,720	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	82	m	4,070	333,740	
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	16	m	6,990	111,840	
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 22mm	6	m	2,910	17,460	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	5,600	22,400	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	12	個	3,060	36,720	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 塗装共	200×　200×　100	3	個	8,930	26,790	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	200×　200×　100	3	個	13,100	39,300	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組	192,000	192,000	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 2.0m	1	基	187,000	187,000	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ(施工費)	1段	1	組	73,200	73,200	
増幅器	一般　　屋内 CATV-1E	2	個	378,000	756,000	
分配器	一般　　屋内 SH-D2	3	個	16,100	48,300	

電気工事	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直列ﾕﾆｯﾄ (ﾃﾚﾋﾞ端子)	SH-　　7F	4	個	10,700	42,800	
機器収容箱	TV-2	1	面	125,000	125,000	
端子盤	T-N1-B	1	面	135,000	135,000	
端子盤	T-N2-B	1	面	147,000	147,000	
端子盤	T-N3-B	1	面	130,000	130,000	
端子盤	T-N4-B	1	面	123,000	123,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　28mm	7	か所	9,740	68,180	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所	2,580	5,160	
計					2,757,930	

電気工事	構内情報通信網設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	10	m	1,310	13,100	
アーチ型金属モール	6号	38	m	6,390	242,820	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形（硬質ﾋﾞﾆﾙ製）	200×　200×　100	20	個	8,030	160,600	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	20	個	6,140	122,800	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（金属製）	角型金属製 2連用 ﾊﾄﾒ	8	個	1,520	12,160	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(31)	20	か所	2,880	57,600	
計					609,080	

電気工事	火災報知設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HIV電線	1.2mm　×　1本	780	m	520	405,600	
HIV電線	1.6mm　×　1本	64	m	560	35,840	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	181	m	1,030	186,430	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	12	m	870	10,440	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	14	m	2,240	31,360	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m	4,070	8,140	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,060	12,240	
発信機	P型1級 埋込型	13	個	17,300	224,900	
表示灯	普通	13	個	6,970	90,610	
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	13	個	7,510	97,630	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個	17,600	35,200	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	1	個	7,410	7,410	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	68	個	8,010	544,680	
起動装置	露出	13	個	10,600	137,800	
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	16	個	16,700	267,200	

電気工事	火災報知設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事	146,000	146,000	
計					2,241,480	

電気工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜幹線.電灯設備＞						
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	2,048	m	78	159,744	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	826	m	86	71,036	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	28	m	100	2,800	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	671	m	130	87,230	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	229	m	130	29,770	
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm2- 2C 管 内 -	186	m	130	24,180	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	137	m	310	42,470	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	720	m	430	309,600	
2種金属線ぴ(MM2) 撤去	A型 40mm×30mm 再使用しない	28	m	700	19,600	
ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ撤去費	再使用しない	50	m	860	43,000	
電灯盤撤去費	北L-1A	1	面	46,900	46,900	
電灯盤撤去費	北L-1B	1	面	39,100	39,100	
電灯盤撤去費	北L-2A	1	面	23,500	23,500	
電灯盤撤去費	北L-2B	1	面	23,500	23,500	

電気工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯盤撤去費	北L-3A	1	面	46,900	46,900	
電灯盤撤去費	北L-3B	1	面	23,500	23,500	
電灯盤撤去費	北L-4A	1	面	23,500	23,500	
電灯盤撤去費	北L-4B	1	面	23,500	23,500	
電灯盤撤去費	旧L-1B	1	面	13,200	13,200	
電灯盤撤去費	旧L-3B	1	面	8,250	8,250	
＜電灯.ｺﾝｾﾝﾄ設備＞						
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	16	個	630	10,080	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 再使用しない	7	個	950	6,650	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	1P 15A ×3　ﾈｰﾑ無 再使用しない	23	個	1,270	29,210	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	1P 15A ×4　ﾈｰﾑ無 再使用しない	4	個	1,580	6,320	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	1P 15A ×5　ﾈｰﾑ無 再使用しない	1	個	1,900	1,900	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	14	個	820	11,480	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	3W 15A ×2　ﾈｰﾑ無 再使用しない	4	個	1,230	4,920	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	4W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	7	個	820	5,740	

電気工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	3W 15A ×1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	1	個	1,140	1,140	
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	連用形2P15A×1 再使用しない	26	個	630	16,380	
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	連用形2P15A×2 再使用しない	125	個	950	118,750	
床ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	連用形2P15A×6再使用しない	8	個	1,900	15,200	
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去費	連用形2P20A×1 (接地極付) 再使用しない	1	個	790	790	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 20W ×1 再使用しない	3	台	1,520	4,560	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 20W ×2 再使用しない	56	個	1,940	108,640	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	212	個	2,450	519,400	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	172	個	3,060	526,320	
ＬＥＤ器具取外し	露出形　LED 40ﾀｲﾌﾟ 再使用する	4	個	3,190	12,760	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 30W ×1 再使用しない	4	個	1,630	6,520	
蛍光灯器具撤去	つり下げ形 FL 40W ×1 再使用しない	36	個	2,960	106,560	
蛍光灯器具撤去	埋込形　FL 40W ×4 再使用しない	8	個	7,860	62,880	
白熱灯器具撤去	ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ　再使用しない	1	個	1,020	1,020	
＜拡声設備・テレビ共同受信設備等＞						

電気工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	3,029	m	78	236,262	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	64	m	78	4,992	
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井 -	1	m	110	110	
2種金属線ぴ(MM2) 撤去	A型 40mm×30mm 再使用しない	2	m	700	1,400	
ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ撤去費	再使用しない	38	m	860	32,680	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	2	個	780	1,560	
壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去費	再使用しない	27	個	1,140	30,780	
壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ(両面) 撤去費	再使用しない	4	個	1,140	4,560	
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 撤去費	再使用しない	26	個	620	16,120	
天埋ｽﾋﾟｰｶｰ	再使用しない	4	個	2,290	9,160	
発信機 撤去費	再使用しない	13	個	3,320	43,160	
表示灯 撤去費	再使用しない	13	個	1,450	18,850	
電鈴 撤去費	再使用しない	13	個	1,450	18,850	
消火栓起動ﾎﾞﾀﾝ 撤去費	再使用しない	13	個	2,080	27,040	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤去	差動式 2 種　再使用しない	50	個	1,560	78,000	

電気工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器 撤去	2 種 非蓄積型 再使用しない	2	個	1,870	3,740	
光電式煙感知器 撤去	3 種 非蓄積型 再使用しない	16	個	1,870	29,920	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ(自立) 撤去費	再使用しない	3	個	18,300	54,900	
ﾃﾚﾋﾞ増幅器 撤去費	再使用しない	3	個	13,400	40,200	
ﾃﾚﾋﾞ4分配器 撤去費	再使用しない	3	個	2,800	8,400	
ﾃﾚﾋﾞ混合器 撤去費	再使用しない	3	個	2,700	8,100	
直列ﾕﾆｯﾄ 撤去	BS-　7F-　7 -	8	個	2,110	16,880	
直列ﾕﾆｯﾄ 撤去	BS-　7F-　R -	5	個	1,870	9,350	
<発生材処理>						
とりこわし 発生材運搬	金属	6	m3	1,970	11,820	
とりこわし 発生材運搬	廃プラ	0.7	m3	2,680	1,876	
産廃処分費	金属	0.9	t	0	0	
産廃処分費	廃プラ	0.7	m3	20,000	14,000	
計					3,361,210	