徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　福井川　阿南・福井　河床掘削工事（企育）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1		28,823,779		
河川土工		式	1		19,684,949		
掘削工		式	1		1,986,600		
河床等掘削		m3	4,400	451.5	1,986,600		単　1号
盛土工		式	1		8,589		
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	70	122.7	8,589		単　2号
残土処理工		式	1		17,689,760		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,370	948	4,142,760		単　3号
残土等処分		m3	4,370	3,100	13,547,000		単　4号
仮設工		式	1		9,138,830		
工事用道路工		式	1		7,735,030		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,300	1,183	1,537,900		単　5号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	1,740	866	1,506,840		単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　福井川　阿南・福井　河床掘削工事（企育）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路撤去		m3	1,610	1,307	2,104,270		単　7号
大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう　丸形　110×110	袋	310	8,342	2,586,020		単　8号
汚濁防止工		式	1		1,224,800		
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	m	80	15,310	1,224,800		単　9号
交通管理工		式	1		179,000		
交通誘導警備員		人日	10	17,900	179,000		単　10号
直接工事費		式	1		28,823,779		
共通仮設		式	1		5,328,060		
共通仮設費		式	1		3,630,060		
運搬費		式	1		3,630,060		
仮設材運搬費		t	301	12,060	3,630,060		単　11号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,698,000		
純工事費		式	1		34,151,839		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　福井川　阿南・福井　河床掘削工事（企育）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		5,513,000		
工事原価		式	1		39,664,839		
一般管理費等		式	1		5,760,161		
工事価格		式	1		45,425,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,542,500		
工事費計		式	1		49,967,500		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	河床等掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	451.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
河床等掘削	全ての費用	m3	1	451.5	451.5	
合計					451.5	
単価					451.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	単位数量	1	単価	122.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1	122.7	122.7	
合計					122.7	
単価					122.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	948

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1	948	948	
合計					948	
単価					948	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	3,100	3,100	
合計					3,100	
単価					3,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	1,183

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1	948	948	
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					1,182.7	
単価					1,183	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	4.65	単価	866

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	4.65	403.6	1,876.74	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,50日,無,無	枚	1	2,150	2,150	
合計					4,026.74	
単価					866	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	1,307

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1	948	948	
合計					1,306.9	
単価					1,307	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう　丸形　110×110	単位	袋	単位数量	1	単価	8,342

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110　仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,401	7,401	
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
合計					8,341.1	
単価					8,342	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	単位	m	単位数量	1	単価	15,310

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	1	15,310	15,310	
合計					15,310	
単価					15,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12,060

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,8.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	2	4,530	9,060	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
合計					12,060	
単価					12,060	円／t