

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 福井川 阿南・福井 河床掘削工事（企育）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
河床等掘削		m3		4, 400			
盛土工		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		70			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4, 370			
残土等処分		m3		4, 370			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 福井川 阿南・福井 河床掘削工事（企育）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事用道路盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		1,300		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		1,740		
工事用道路撤去			m3		1,610		
大型土のう		大型土のう規格:対候性大型土のう 丸形 110×110	袋		310		
汚濁防止工			式		1		
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	m		80		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 福井川 阿南・福井 河床掘削工事（企育）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		301			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			