

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                                      | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |  |
|------------------------------------------|------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別                            | 規格                           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 橋梁下部                                     |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 橋台工                                      |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 作業土工                                     |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 床掘り                                      | 土質:土砂                        | m3 |        | 100    |              |                 |  |
| 床掘り                                      | 土質:土砂                        | m3 |        | 200    |              |                 |  |
| 床掘り                                      | 土質:土砂                        | m3 |        | 10     |              |                 |  |
| 埋戻し                                      | 土質:流用土                       | m3 |        | 120    |              |                 |  |
| 土砂等運搬                                    | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)            | m3 |        | 210    |              |                 |  |
| 残土処分                                     |                              | m3 |        | 210    |              |                 |  |
| 場所打杭工                                    |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 場所打杭<br>A 1 橋台<br>30-18-20(25), W/C ≤55% | 杭径:1,000mm, 杭長(設計長):5.5m     | 本  |        | 2      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

|                                           |                              |                                                              |    |        |              |                 |    |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名                                       | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事 |                                                              |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別                             |                              | 規格                                                           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 場所打杭<br>A 2 橋台<br>30-18-20 (25), W/C ≦55% |                              | 杭径:1,000mm, 杭長(設計長):7m                                       | 本  |        | 2            |                 |    |
| 泥水处理                                      |                              |                                                              | m3 |        | 34           |                 |    |
| 殻運搬処理                                     |                              |                                                              | m3 |        | 3            |                 |    |
| 橋台躯体工                                     |                              |                                                              | 式  |        | 1            |                 |    |
| 基礎材                                       |                              | 基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ<br>シャラン40〜0, 敷厚:17.5cmを超え20.0c<br>m以下    | m2 |        | 17           |                 |    |
| 均しコンクリート                                  |                              | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:20<br>cm                            | m2 |        | 17           |                 |    |
| コンクリート                                    |                              | コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉), 養<br>生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無<br>し | m3 |        | 50           |                 |    |
| 鉄筋                                        |                              | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13                                           | t  |        | 0.54         |                 |    |
| 鉄筋                                        |                              | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16〜D25                                       | t  |        | 1.6          |                 |    |
| 型枠                                        |                              | 型枠の種類:一般型枠                                                   | m2 |        | 85           |                 |    |
| 沓座箱抜                                      |                              | φ 150                                                        | m  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事                       |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |  |
|---------------|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                 | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 沓座箱抜          | φ 175                                              | m   |        | 1      |              |                 |  |
| 支保            | 支保耐力:f<=40kN/m2[t<=120cm]                          | 空m3 |        | 0.4    |              |                 |  |
| 足場            | 安全柵:無し                                             | 掛m2 |        | 90     |              |                 |  |
| 矢板護岸工         |                                                    | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 笠コンクリート工      |                                                    | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 笠コンクリート       | コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:75cm,高さ:60cm               | m   |        | 17     |              |                 |  |
| 無筋コンクリート      |                                                    | m3  |        | 16     |              |                 |  |
| 矢板工           |                                                    | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 鋼矢板           | 鋼矢板型式:IVW型,鋼矢板平均長さ:11.5m,鋼矢板打込長さ:7.3m,鋼矢板平均引抜長さ:0m | 枚   |        | 28     |              |                 |  |
| 擁壁護岸工         |                                                    | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 作業土工          |                                                    | 式   |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事                                            |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                      | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 床掘り(掘削)       | 土質:土砂                                                                   | m3  |        | 1      |              |                 |  |
| 床掘り           | 土質:土砂                                                                   | m3  |        | 5      |              |                 |  |
| 場所打擁壁工(構造物単位) |                                                                         | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 重力式擁壁<br>1号重力 | 擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)                                 | m3  |        | 14     |              |                 |  |
| 重力式擁壁<br>2号重力 | 擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)                                 | m3  |        | 8      |              |                 |  |
| 場所打擁壁工        |                                                                         | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| コンクリート        | 擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,<br>擁壁の平均高さ:3m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート | m3  |        | 4      |              |                 |  |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠                                                              | m2  |        | 7      |              |                 |  |
| 足場            | 安全ネット:無し                                                                | 掛m2 |        | 7      |              |                 |  |
| 土留め擁壁         |                                                                         | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 現場打擁壁         |                                                                         | m3  |        | 15     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事                                 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 平張コンクリート      |                                                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 平張コンクリート      |                                                              | m2 |        | 2      |              |                 |  |
| 仮設工           |                                                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 土留・仮締切工       |                                                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 鋼矢板<br>A1     | 鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:<br>9m, 鋼矢板打込長:9m, 平均鋼矢板引<br>抜長:9m       | 枚  |        | 60     |              |                 |  |
| 鋼矢板<br>A2     | 鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:<br>7.5m, 鋼矢板打込長:7.5m, 平均鋼矢<br>板引抜長:7.5m | 枚  |        | 44     |              |                 |  |
| 切梁・腹起し<br>A1  |                                                              | t  |        | 8.5    |              |                 |  |
| 切梁・腹起し<br>A2  |                                                              | t  |        | 3.9    |              |                 |  |
| 大型土のう         | 大型土のう 規格:大型土のう                                               | 袋  |        | 92     |              |                 |  |
| 締切盛土          | 施工幅員:4.0m以上                                                  | m3 |        | 450    |              |                 |  |
| 締切盛土撤去        |                                                              | m3 |        | 260    |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                              |            |    |        |              |                 |    |
|---------------|------------------------------|------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事 |            |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                              | 規格         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 笠コンクリート打設用足場  |                              |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 笠コンクリート用打設足場  |                              |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 仮水路工          |                              |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 暗渠排水管         |                              |            | m  |        | 16           |                 |    |
| 汚濁防止工         |                              |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 汚濁防止フェンス      |                              | 作業区分:設置・撤去 | m  |        | 20           |                 |    |
| 構造とりこわし工      |                              |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 構造物とりこわし工     |                              |            | m3 |        | 7            |                 |    |
| 交通管理工         |                              |            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員<br>B  |                              |            | 人日 |        | 10           |                 |    |
| 直接工事費         |                              |            | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |  |
|---------------|------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 共通仮設          |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設費         |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 運搬費           |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 建設機械運搬費       |                              | 台  |        | 1      |              |                 |  |
| 重建設機械分解組立輸送費  |                              | 回  |        | 1      |              |                 |  |
| 仮設材運搬費        |                              | t  |        | 50     |              |                 |  |
| 技術管理費         |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 土質等試験費        |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 純工事費          |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 現場管理費         |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |  |
|---------------|------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 工事原価          |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 一般管理費等        |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事価格          |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事費計          |                              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
|               |                              |    |        |        |              |                 |  |
|               |                              |    |        |        |              |                 |  |
|               |                              |    |        |        |              |                 |  |
|               |                              |    |        |        |              |                 |  |
|               |                              |    |        |        |              |                 |  |
|               |                              |    |        |        |              |                 |  |