徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　福井川　阿南・福井　護岸工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		6,217,390		
河川土工		式	1		751,936		
盛土工		式	1		541,836		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	10	234.7	2,347		単　1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30	788.3	23,649		単　2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	60	6,384	383,040		単　3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100	1,328	132,800		単　4号
残土処理工		式	1		210,100		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50	2,402	120,100		単　5号
残土等処分		m3	50	1,800	90,000		単　6号
法覆護岸工		式	1		4,196,078		
作業土工		式	1		207,478		
床掘り	土質:土砂	m3	140	235.7	32,998		単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　福井川　阿南・福井　護岸工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	80	1,940	155,200		単　8号
基面整正		m2	40	482	19,280		単　9号
多自然護岸工		式	1		3,988,600		
かごﾏｯﾄ(多段積型)	かご本体材質:亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線,詰石種類:割栗石,詰石規格:15～20cm	m2	140	28,490	3,988,600		単　10号
仮設工		式	1		1,269,376		
工事用道路工		式	1		940,776		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	20	1,796	35,920		単　11号
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	60	2,349	140,940		単　12号
工事用道路撤去		m3	80	1,687	134,960		単　13号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	116	959.7	111,325		単　14号
大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう（１年型）	袋	22	7,401	162,822		単　15号
大型土のう運搬	往復	t	79	3,843	303,597		単　16号
大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう（１年型）	袋	22	940.1	20,682		単　17号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　福井川　阿南・福井　護岸工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設土整形		m3	108	234.7	25,347		単　18号
大型土のう袋処分		t	0.1	51,830	5,183		単　19号
水替工		式	1		239,100		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	10	23,910	239,100		単　20号
交通管理工		式	1		89,500		
交通誘導警備員		人日	5	17,900	89,500		単　21号
直接工事費		式	1		6,217,390		
共通仮設		式	1		1,260,400		
共通仮設費		式	1		486,400		
運搬費		式	1		260,400		
仮設材運搬費		t	20	13,020	260,400		単　22号
技術管理費		式	1		226,000		
土質等試験費		式	1		226,000		内　1号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　福井川　阿南・福井　護岸工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		774,000		
純工事費		式	1		7,477,790		
現場管理費		式	1		3,171,000		
工事原価		式	1		10,648,790		
一般管理費等		式	1		2,449,210		
工事価格		式	1		13,098,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,309,800		
工事費計		式	1		14,407,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		226千円	式	1		226,000		
合計						226,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	234.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					234.7	
単価					234.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	788.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					788.3	
単価					788.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,384

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,384	6,384	
合計					6,384	
単価					6,384	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,328

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1	1,328	1,328	
合計					1,328	
単価					1,328	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,402

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,402	2,402	
合計					2,402	
単価					2,402	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,940	1,940	
合計					1,940	
単価					1,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	かごﾏｯﾄ(多段積型)	かご本体材質:亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線,詰石種類:割栗石,詰石規格:15～20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	28,490

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かごﾏｯﾄ工(多段積型)	B型,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線,1:0.5以下,7段,0段,割栗石,15～20cm,標準(90m3),171m2/100m2	m2	1	28,490	28,490	
合計					28,490	
単価					28,490	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	1,796

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1	1,328	1,328	
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					1,795.1	
単価					1,796	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	2,349

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1	1,328	1,328	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					2,348.7	
単価					2,349	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	1,687

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1	1,328	1,328	
合計					1,686.9	
単価					1,687	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	116	単価	959.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	116	403.6	46,817.6	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,60日,無,無	枚	25	2,580	64,500	
合計					111,317.6	
単価					959.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう（１年型）	単位	袋	単位数量	1	単価	7,401

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,401	7,401	
合計					7,401	
単価					7,401	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	大型土のう運搬	往復	単位	t	単位数量	1	単価	3,843

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	1	3,843	3,843	
合計					3,843	
単価					3,843	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう（１年型）	単位	袋	単位数量	1	単価	940.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
合計					940.1	
単価					940.1	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	仮設土整形		単位	m3	単位数量	1	単価	234.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					234.7	
単価					234.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	大型土のう袋処分		単位	t	単位数量	1	単価	51,830

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,4.0km以下	t	1	1,827	1,827	
処分費(t)		t	1	50,000	50,000	
合計					51,827	
単価					51,830	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	10	単価	23,910

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1	88,970	88,970	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	10	15,010	150,100	
合計					239,070	
単価					23,910	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	13,020

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,23km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	2	5,010	10,020	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
合計					13,020	
単価					13,020	円／t