

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 福井川 阿南・福井 護岸工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
残土等処分		m3		50			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 福井川 阿南・福井 護岸工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		140			
埋戻し	土質:土砂	m3		80			
基面整正		m2		40			
多自然護岸工		式		1			
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線, 詰石 種類:割栗石, 詰石規格:15～20cm	m2		140			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
工事用道路撤去		m3		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 福井川 阿南・福井 護岸工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		116			
大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう(1年型)	袋		22			
大型土のう運搬	往復	t		79			
大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう(1年型)	袋		22			
仮設土整形		m3		108			
大型土のう袋処分		t		0.1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		10			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		5			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 福井川 阿南・福井 護岸工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		20			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 福井川 阿南・福井 護岸工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			