

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 辺川川 牟・辺川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110			
残土等処分		m3		110			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		90			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 辺川川 牟・辺川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		10			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
大型ブロック積	ブロック規格:控え350	m2		103			
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		11			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		30			
水抜きパイプ・吸出防止材		箇所		17			
天端コンクリート		m		24			
均しコンクリート		m		25			
埋戻しコンクリート		m		25			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 辺川川 牟・辺川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
1号小口止工		式		1			
2号小口止工		式		1			
練石積工		m2		4			
付帯道路工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		11			
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		11			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		11			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 辺川川 牟・辺川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.6			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.6			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう	大型土のう規格:対候性	袋		22			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 辺川川 牟・辺川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			