

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 天神前急傾斜 牟・川長 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
構造物取壊工		式		1			
落石防護柵撤去工		式		1			
支柱切断		箇所		6			
鋼矢板切断		箇所		56			
スクラップ処理	ヘビーH2	t		1.7			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工	1号嵩上げ擁壁	式		1			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	m3		11			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t		0.03			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		21			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 天神前急傾斜 傘・川長 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1			
水抜パイプ	管径・管種類:VP, フィルター:無し	m		4			
足場設置・撤去		m		12			
チップング		m2		12			
削孔		孔		25			
コンクリート殻処理	無筋	m3		0.1			
場所打擁壁工	2号嵩上げ擁壁	式		1			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	m3		3			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t		0.01			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		9			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 天神前急傾斜 傘・川長 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水抜パイプ	管径・管種類:VP, フィルター:無し	m		2			
足場設置・撤去		m		5			
チップング		m2		3			
削孔		孔		11			
コンクリート殻処理	無筋	m3		0.03			
落石防護工		式		1			
ロープ・金網	柵高:2.5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し	m		10.2			
支柱	支柱形式:H200*200, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		2			
支柱	支柱形式:H200*200, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		2			
支柱	支柱形式:H200*100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		3			
落石防護工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 天神前急傾斜 牟・川長 斜面对策工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ロープ・金網	柵高:1.5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ :無し	m		4.3		
支柱	支柱形式:H150*150, 施工区分:端末 支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		2		
支柱	支柱形式:H200*100, 施工区分:中間 支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
クレーン運搬費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 天神前急傾斜 牟・川長 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			