徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	地すべり防止事業　松尾地区
工事名	Ｒ８三林　地すべり　三好市松尾　山腹工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	三好農林事務所　森林土木
事業名	地すべり防止事業
地区名	松尾地区
工事名	Ｒ８三林　地すべり　三好市松尾　山腹工事
施工場所	三好市池田町松尾
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好２
工期	
積算体系年月	令和８年８月
単価期適用年月	令和８年８月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１０号―Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	地すべり防止事業　松尾地区
工事名	Ｒ８三林　地すべり　三好市松尾　山腹工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計				23,739,100	
	・工事価格				21,581,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,158,100	
	工事内容					

事業名	地すべり防止事業　松尾地区
工事名	Ｒ８三林　地すべり　三好市松尾　山腹工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和８年９９号［２号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	地すべり防止事業　松尾地区
工事名	Ｒ８三林　地すべり　三好市松尾　山腹工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			21,581,000	
2 ・工事原価			17,645,000	
3 ・・直接工事費			10,447,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	10,447,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			7,198,000	
9 ・・・共通仮設費			1,991,000	
10 ・・・・共通仮設費（率計上）				
(4+14+24+29+31-33)×((標準値*N037)*N026*N030*N041)				
10,447,000×((14.520*1.300)*1.000*1.010*1.000)	19.060	%	1,991,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	地すべり防止事業　松尾地区
工事名	Ｒ８三林　地すべり　三好市松尾　山腹工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			5,207,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+6+9-17+24+25+28-33)×(((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)				
12,438,000×(((41.050*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)	41.870	%	5,207,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33)×(標準値*N002+保証費率)				
17,645,000×(22.270*1.000＋0.04)	22.310	%	3,936,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1)×標準値				
21,581,000×3.750	3.750	%	809,000	
28 支給品費			0	

事業名	地すべり防止事業　松尾地区
工事名	Ｒ８三林　地すべり　三好市松尾　山腹工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
29 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
30 処分費等（直接工事費の内数）			45,000	
31 処分費(準備費の内数)			0	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			0	
34 純工事費			12,438,000	

事業名	地すべり防止事業　松尾地区
工事名	Ｒ８三林　地すべり　三好市松尾　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)				10,447,000	
・山腹工	1.000	式		9,716,000	
・・暗きょ工（ボーリング）	1.000	式		9,716,789	
・・・ 暗きょ工（ボーリング）	1.000	式	9,639,939	9,639,939	1 式当たり
ボーリング（土砂） 地表,ﾚｷ質土, φ90mm,50m/本以下,あり	80.000	m	19,440	1,555,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
ボーリング（岩石） 地表,軟岩, φ90mm,50m/本以下,あり	320.000	m	22,550	7,216,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
保孔管（有孔管４方向） 地表,VP,有り,-,VP40	240.000	m	1,101	264,240	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
保孔管（有孔管３方向） 地表,VP,有り,-,VP40	160.000	m	1,101	176,160	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m	7.200	本	1,610	11,592	歩Ａ・単Ａ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　A形　径40	16.000	個	214	3,424	歩Ａ・単Ａ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　A形　径40	16.000	個	118	1,888	歩Ａ・単Ａ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　A形　40×40	16.000	個	305	4,880	歩Ａ・単Ａ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　A形　径40	32.000	個	161	5,152	歩Ａ・単Ａ
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m	8.000	本	4,220	33,760	歩Ａ・単Ａ
SP 暗渠排水管 森林 据付,波状管,シングル構造 呼径75mm,-,要	49.400	m	2,545	125,723	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
SP 床掘り 森林 土砂,現場制約あり,-,-	4.000	m3	10,330	41,320	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,無し,	4.000	m3	5,900	23,600	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
標識板（標示板1枚　支柱2本） 700*900*2.0mm　支柱φ76.3*3500mm	1.000	組	143,000	143,000	歩Ａ・単Ａ

事業名	地すべり防止事業　松尾地区
工事名	Ｒ８三林　地すべり　三好市松尾　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
標識板（標示板1枚　支柱1本） 400*550*1.2mm　支柱φ50.8*2750mm	1.000	組	34,000	34,000	歩Ａ・単Ａ
合　　計				9,639,939	
・・・ 支障木伐採	1.000	式	76,850	76,850	1 式当たり
雑木　伐採費 胸高直径　12cm	8.000	本	110	880	歩Ａ・単Ａ
雑木　伐採費 胸高直径　14cm	4.000	本	140	560	歩Ａ・単Ａ
雑木　伐採費 胸高直径　16cm	5.000	本	190	950	歩Ａ・単Ａ
雑木　伐採費 胸高直径　18cm	7.000	本	250	1,750	歩Ａ・単Ａ
雑木　伐採費 胸高直径　20cm	1.000	本	290	290	歩Ａ・単Ａ
雑木　伐採費 胸高直径　22cm	4.000	本	350	1,400	歩Ａ・単Ａ
雑木　伐採費 胸高直径　24cm	2.000	本	450	900	歩Ａ・単Ａ
雑木　伐採費 胸高直径　26cm	1.000	本	560	560	歩Ａ・単Ａ
雑木　伐採費 胸高直径　30cm	3.000	本	630	1,890	歩Ａ・単Ａ
処分費 根株	5.300	m3	8,500	45,050	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
ダンプトラック運搬（根株、チップ）	5.300	m3	4,268	22,620	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
合　　計				76,850	
・仮設工	1.000	式		731,000	

事業名	地すべり防止事業　松尾地区
工事名	Ｒ８三林　地すべり　三好市松尾　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・仮設工	1.000	式		731,998	
・・・ 仮設工	1.000	式	731,998	731,998	1 式当たり
SP 足場（地表） 森林 傾斜地,あり	135.200	空m3	4,267	576,898	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
SP ボーリング仮設機材 森林 地表,あり	1.000	回	155,100	155,100	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
合　　計				731,998	