

R 8 三林 地すべり 三好市松尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)暗きょ工 (ボーリング)				
1)暗きょ工 (ボーリング)		式	1.000	
ボーリング (土砂)	φ 90mm	m	80.000	
ボーリング (岩石)	φ 90mm	m	320.000	
保孔管 (有孔管 4 方向)	VP40	m	240.000	
保孔管 (有孔管 3 方向)	VP40	m	160.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40	本	7.200	
硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径40	個	16.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径40	個	16.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 40×40	個	16.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径40	個	32.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75	本	8.000	
暗渠排水管据付	φ 150mm	m	49.400	
床掘り	土砂	m3	4.000	
埋戻し	土砂	m3	4.000	
標識板 (標示板1枚 支柱2本)	700*900*2.0mm 支柱 φ 76.3*3500mm	組	1.000	
標識板 (標示板1枚 支柱1本)	400*550*1.2mm 支柱 φ 50.8*2750mm	組	1.000	
2)支障木伐採		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	8.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	

R 8 三林 地すべり 三好市松尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	4. 000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	2. 000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	1. 000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	3. 000	
処分費	根株	m3	5. 300	
機械運搬	根株	m3	5. 300	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
1) 仮設工		式	1. 000	
足場工		空m3	135. 200	
ボーリング仮設機材設置		回	1. 000	