徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　海部川他　海・神野他　河床掘削工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		20,926,500		
河川土工		式	1		20,926,500		
掘削工		式	1		1,526,500		
掘削 神野	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3	3,500	305.3	1,068,550		単　1号
掘削 相川	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3	1,500	305.3	457,950		単　2号
残土処理工		式	1		19,400,000		
土砂等運搬 神野	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,500	2,971	10,398,500		単　3号
土砂等運搬 相川	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,500	2,971	4,456,500		単　4号
残土等処分		m3	5,000	909	4,545,000		単　5号
河川維持		式	1		260,500		
堤防養生工		式	1		260,500		
伐木除根工		式	1		260,500		
伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工)	m2	200	227.6	45,520		単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　海部川他　海・神野他　河床掘削工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木伐竹運搬		m3	20	3,249	64,980		単　7号
処分費		t	10	15,000	150,000		単　8号
直接工事費		式	1		21,187,000		
共通仮設		式	1		1,760,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,760,000		
純工事費		式	1		22,947,000		
現場管理費		式	1		6,786,000		
工事原価		式	1		29,733,000		
一般管理費等		式	1		5,509,000		
工事価格		式	1		35,242,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,524,200		
工事費計		式	1		38,766,200		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削 神野	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	305.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	305.3	305.3	
合計					305.3	
単価					305.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削 相川	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	305.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	305.3	305.3	
合計					305.3	
単価					305.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬 神野	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,971

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	1	2,971	2,971	
合計					2,971	
単価					2,971	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土砂等運搬 相川	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,971

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	1	2,971	2,971	
合計					2,971	
単価					2,971	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	909

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	909	909	
合計					909	
単価					909	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(機械施工)	単位	m2	単位数量	1	単価	227.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･伐竹(複合)	伐木(機械施工),有り,機械施工	m2	1	227.6	227.6	
合計					227.6	
単価					227.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	伐木伐竹運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	3,249

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工,有り,無し,60.0km以下	m3	1	3,249	3,249	
合計					3,249	
単価					3,249	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	15,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	15,000	15,000	
合計					15,000	
単価					15,000	円／t