徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	阿南農林事務所　那賀支所　森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事
施工場所	那賀郡那賀町蔭谷
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀２
工期	
積算体系年月	令和８年８月
単価期適用年月	令和８年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１０号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計				51,157,700	
	・工事価格				46,507,000	
	・消費税相当額（１０％）				4,650,700	
	工事内容					

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和８年９９号［２号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			46,507,000	
2 ・工事原価			38,583,000	
3 ・・直接工事費			24,853,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	24,853,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			13,730,000	
9 ・・・共通仮設費			4,306,000	
10 ・・・・共通仮設費（率計上）				
(4+14+24+29+31-33)×((標準値*N037)*N026*N030*N041)				
24,853,000×((12.960*1.300)*1.000*1.010*1.000)	17.020	%	4,229,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			77,000	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	77,000	

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			9,424,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+6+9-17+24+25+28-33)×(((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)				
29,159,000×(((31.690*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)	32.320	%	9,424,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33)×(標準値*N002+保証費率)				
38,583,000×(20.500*1.000＋0.04)	20.540	%	7,924,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1)×標準値				
46,507,000×3.370	3.370	%	1,567,000	
28 支給品費			0	

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
29 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
30 処分費等（直接工事費の内数）			0	
31 処分費(準備費の内数)			0	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			0	
34 純工事費			29,159,000	

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)				24,853,000	
・土工 V=1,818m3	1.000	式		5,184,000	
・・土工	1.000	式		5,184,469	
・・・ 切土工　礫質土	1.000	式	960,644	960,644	1 式当たり
地山掘削（床堀）　礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫	263.000	m3	654	172,002	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
質土,障害なし					
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	158.000	m3	1,971	311,418	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　35号
人力併用機械掘削　礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	188.000	m3	1,027	193,076	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
地山掘削（切取）　礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫	10.000	m3	654	6,540	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
質土,障害なし					
掘削土積込　礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	77.000	m3	704	54,208	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
性土・礫質土,障害なし					
機械切土法面整形　礫質土 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	200.000	㎡	1,117	223,400	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
合　　計				960,644	
・・・ 切土工　軟岩Ⅰ（Ａ）	1.000	式	1,987,303	1,987,303	1 式当たり
地山掘削（床堀）　軟岩Ⅰ（Ａ） 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし	926.000	m3	868	803,768	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
人力併用機械掘削　軟岩Ⅰ（Ａ） 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	395.000	m3	1,425	562,875	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地山掘削（切取）　軟岩Ⅰ（A） 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし	36.000	m3	868	31,248	歩A・単A S単　9号
掘削土積込　軟岩Ⅰ（A） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	227.000	m3	704	159,808	歩A・単A S単　10号
性土・礫質土,障害なし					
機械切土法面整形　軟岩Ⅰ（A） 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	268.000	㎡	1,603	429,604	歩A・単A S単　19号
合　　計				1,987,303	
・・・ 盛土工	1.000	式	646,166	646,166	1 式当たり
路床盛土　4.0m以上 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	75.000	m3	803	60,225	歩A・単A S単　15号
路床盛土　2.5m以上4.0m未満 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	3.000	m3	3,025	9,075	歩A・単A S単　16号
路床盛土　2.5m未満 2.5m未満,-,-,あり	51.000	m3	6,610	337,110	歩A・単A S単　33号
機械運搬　礫質土 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ　山積0.45m3	62.000	m3	834	51,708	歩A・単A S単　21号
機械運搬　軟岩Ⅰ（A） 10ｔ車,軟岩,0.04km,バックホウ　山積0.45m3	184.000	m3	1,022	188,048	歩A・単A S単　22号
合　　計				646,166	
・・・ 盛土工 木材集積場	1.000	式	1,034,774	1,034,774	1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	130.000	㎡	405	52,650	歩A・単A S単　20号
植生シート工 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2以上1000m2未満,	129.500	㎡	1,067	138,177	歩A・単A S単　2号
―					

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水平排水材設置 t=3.0㎜	125.400	㎡	818	102,577	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　10号
盛土補強材敷設工 盛土補強材　TS-20	183.100	㎡	1,497	274,101	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　11号
法面強化材 2kN/m	266.400	㎡	270	71,928	歩Ａ・単Ａ
集水枡 ②	1.000	基	72,679	72,679	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　17号
小型車割増　小型構造物 使用量の補正係数６％	0.500	m3	3,180	1,590	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　12号
悪路補正割増　小型構造物 使用量の補正係数６％	0.500	m3	424	212	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
石材運搬 基礎栗石工用・木材集積場へ・小型車割増	0.300	m3	9,338	2,801	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　20号
角形Ｕ字溝 KU-300	9.700	m	11,003	106,729	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　16号
均しコンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	1.000	m3	48,000	48,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　41号
小型車割増　無筋構造物 使用量の補正係数７％	1.000	m3	3,210	3,210	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　19号
悪路補正割増　無筋構造物 使用量の補正係数７％	1.000	m3	428	428	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　21号
型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.900	㎡	5,056	9,606	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　44号
基面整正 -	7.300	㎡	491.7	3,589	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
丸太筋工（2本筋）	17.600	m	4,082	71,843	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　51号
丸太筋工（1本筋）	30.200	m	2,472	74,654	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　50号
合　　計				1,034,774	
・・・　土羽工	1.000	式	157,003	157,003	1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	62.000	㎡	405	25,110	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
植生シート工 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2以上1000m2未満,	62.400	㎡	1,067	66,581	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
―					
丸太筋工（2本筋）	16.000	m	4,082	65,312	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　51号
合　　計				157,003	
・・・ 捨土工	1.000	式	398,579	398,579	1 式当たり
機械運搬　礫質土 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.68km,バックホウ　山積0.45m3	15.000	m3	2,418	36,270	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
機械運搬　軟岩Ⅰ（Ａ） 4ｔ車,軟岩,5.68km,バックホウ　山積0.45m3	43.000	m3	3,023	129,989	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
路体盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	352.000	m3	660	232,320	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
合　　計				398,579	
・路面工 L=95.5m A=446.9m2 No358次MC183～No362BC186	1.000	式		4,846,000	
・・路面工	1.000	式		4,846,937	
・・・ コンクリート路面工	1.000	式	4,846,937	4,846,937	1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	446.900	㎡	8,371	3,741,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　31号
悪路補正割増　Co路面工 使用量の補正係数８％	67.000	m3	432	28,944	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　15号
コンクリート路面工(養生工)	446.900	㎡	190	84,911	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　32号

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溶接金網敷設工 ¢6.0×150×150	400.000	㎡	1,140	456,000	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
舗装止め丸太工(1段)	139.200	m	3,250	452,400	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　53号
溝形鋼（ＳＳ４００）	400.000	kg	117	46,800	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.600	㎡	5,056	3,034	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　44号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10㎜	8.000	㎡	4,231	33,848	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　39号
合　　計				4,846,937	
・法面保護工 A=741.9m2	1.000	式		3,652,000	
・・法面保護工	1.000	式		3,652,148	
・・・ 法面保護工	1.000	式	3,652,148	3,652,148	1 式当たり
植生マット工 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2以上1000m2未満,－	356.300	㎡	2,904	1,034,695	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
特殊配合モルタル吹付工Ａ 法面整形後,揚水ポンプ　揚程10m	385.600	㎡	6,788	2,617,453	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
合　　計				3,652,148	
・擁壁工	1.000	式		8,941,000	
・・擁壁工 A=366.0m2	1.000	式		8,941,470	
・・・ 補強土壁工 A=366.0m2	1.000	式	8,941,470	8,941,470	1 式当たり
壁面強化材（トクシン） 引張強度10kN/m以上	289.500	㎡	970	280,815	歩Ａ・単Ａ

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
盛土補強材敷設工 盛土補強材　TS-30	620.200	㎡	1,796	1,113,879	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　5号
盛土補強材敷設工 盛土補強材　TS-35	417.200	㎡	1,940	809,368	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　6号
盛土補強材敷設工 盛土補強材　TS-40	286.800	㎡	2,280	653,904	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　7号
盛土補強材敷設工 盛土補強材　TS-60	117.800	㎡	2,764	325,599	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
壁面材組立・設置工 H=0.6m	366.000	㎡	11,516	4,214,856	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　8号
まき出し・敷均し、締固め（ジオテキスタイル工） あり	1,324.000	m3	1,083	1,433,892	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　38号
基面整正 -	222.000	㎡	491.7	109,157	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
合　　計				8,941,470	
・排水施設工	1.000	式		393,000	
・・排水施設工	1.000	式		393,684	
・・・ 溝渠工（グレーチング） No.361+11.0	1.000	式	393,684	393,684	1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断Ｔ－25　995×400×55	4.000	組	23,400	93,600	歩Ａ・単Ａ
コンクリート　受台 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	2.000	m3	53,720	107,440	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　42号
悪路補正割増 使用量の補正係数６％	2.000	m3	424	848	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　18号
型枠 一般型枠,小型構造物	11.800	㎡	8,984	106,011	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　45号
基礎栗石工 20cm,敷均し	6.100	㎡	2,453	14,963	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　29号
石材運搬 基礎栗石工用	1.200	m3	9,150	10,980	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　13号

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ふとんかご 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m	15,640	31,280	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　46号
石材運搬 ふとんかご用	1.200	m3	7,625	9,150	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　14号
土木遮水シート 厚2.0mm	9.200	㎡	2,110	19,412	歩Ａ・単Ａ
合　　計				393,684	
・道路付属施設工	1.000	式		682,000	
・・道路付属施設工	1.000	式		682,457	
・・・ ガードレール設置工	1.000	式	662,685	662,685	1 式当たり
ガードレール設置 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	62.300	m	10,637	662,685	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　47号
合　　計				662,685	
・・・ 視線誘導杭設置工	1.000	式	19,772	19,772	1 式当たり
視線誘導杭設置	4.000	本	4,943	19,772	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　9号
合　　計				19,772	
・仮設工	1.000	式		314,000	
・・仮設工	1.000	式		314,280	
・・・ 仮設工	1.000	式	314,280	314,280	1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
落石防護柵工	90.000	m	3,492	314,280	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　54号
合　　計				314,280	
・支障木処理工	1.000	式		841,000	
・・伐採費	1.000	式		71,490	
・・・ 伐採費 スギ	1.000	式	49,260	49,260	1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　10cm	11.000	本	120	1,320	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　11cm	6.000	本	150	900	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　12cm	1.000	本	170	170	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　13cm	9.000	本	200	1,800	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　14cm	4.000	本	220	880	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　15cm	5.000	本	240	1,200	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　16cm	5.000	本	270	1,350	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　17cm	1.000	本	290	290	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　18cm	5.000	本	310	1,550	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　19cm	6.000	本	340	2,040	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　20cm	6.000	本	370	2,220	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　21cm	2.000	本	400	800	歩Ａ・単Ａ

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　22cm	2.000	本	430	860	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　23cm	4.000	本	460	1,840	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　24cm	4.000	本	500	2,000	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　25cm	1.000	本	540	540	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　26cm	1.000	本	580	580	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　27cm	4.000	本	620	2,480	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　28cm	5.000	本	660	3,300	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　29cm	1.000	本	700	700	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　30cm	2.000	本	740	1,480	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　31cm	1.000	本	770	770	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　32cm	1.000	本	810	810	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　33cm	1.000	本	850	850	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	1.000	本	850	850	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　39cm	4.000	本	1,090	4,360	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　78cm	1.000	本	13,320	13,320	歩A・単A
合　　計				49,260	
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式	710	710	1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ヒノキ　伐採費 胸高直径　10cm	1.000	本	80	80	歩A・単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　16cm	1.000	本	170	170	歩A・単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　20cm	2.000	本	230	460	歩A・単A
合　　計				710	
・・・ 伐採費 ザツ	1.000	式	21,520	21,520	1 式当たり
雑木　伐採費 胸高直径　10cm	6.000	本	80	480	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　11cm	8.000	本	100	800	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　12cm	7.000	本	110	770	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　13cm	8.000	本	120	960	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　14cm	3.000	本	140	420	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　15cm	7.000	本	170	1,190	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　16cm	6.000	本	190	1,140	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　17cm	5.000	本	210	1,050	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　18cm	5.000	本	250	1,250	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　19cm	4.000	本	280	1,120	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　20cm	5.000	本	290	1,450	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　21cm	3.000	本	310	930	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雑木　伐採費 胸高直径　22cm	2.000	本	350	700	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　23cm	2.000	本	400	800	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　24cm	1.000	本	450	450	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　25cm	2.000	本	510	1,020	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　26cm	2.000	本	560	1,120	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　28cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　29cm	3.000	本	630	1,890	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　30cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　31cm以上	3.200	m3	850	2,720	歩A・単A
合　　計				21,520	
・・根株処理	1.000	式		652,380	
・・・　根株処理	1.000	式	652,380	652,380	1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	27.200	m3	7,554	205,469	歩A・単A S単　30号
根株運搬	34.700	m3	730	25,331	歩A・単A S単　48号
チップ運搬	43.600	m3	775	33,790	歩A・単A S単　49号
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)	95.000	m	4,082	387,790	歩A・単A S単　52号
合　　計				652,380	

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・枝条片付	1.000	式		117,781	
・・・ 枝条片付	1.000	式	117,781	117,781	1 式当たり
枝条片付 １種	1,143.500	㎡	103	117,781	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				117,781	

事業名	森林基盤整備事業　横石谷山線　横石工区
工事名	Ｒ８那林　林開横石谷山線横石　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費(現場及び一般対象)				77,000	
・技術管理費	1.000	式		77,000	
・・技術管理費	1.000	式		77,990	
・・・ 技術管理費	1.000	式	77,990	77,990	1 式当たり
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験 １試料につき３供試体	1.000	試料	71,000	71,000	歩A・単A
室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202 ３個／試料	1.000	試料	6,990	6,990	歩A・単A
合　計				77,990	