

R 8 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土工 礫質土		式	1.000	
地山掘削(床堀) 礫質土	機械掘削	m ³	263.000	
埋戻し	機械埋戻	m ³	158.000	
人力併用機械掘削 礫質土	人力併用機械掘削	m ³	188.000	
地山掘削(切取) 礫質土	機械掘削	m ³	10.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m ³	77.000	
機械切土法面整形 礫質土	機械法面整形	m ²	200.000	
切土工 軟岩Ⅰ(A)		式	1.000	
地山掘削(床堀) 軟岩Ⅰ(A)	機械掘削	m ³	926.000	
人力併用機械掘削 軟岩Ⅰ(A)	人力併用機械掘削	m ³	395.000	
地山掘削(切取) 軟岩Ⅰ(A)	機械掘削	m ³	36.000	
掘削土積込 軟岩Ⅰ(A)	機械積込	m ³	227.000	
機械切土法面整形 軟岩Ⅰ(A)	機械法面整形	m ²	268.000	
盛土工		式	1.000	
路床盛土 4.0m以上	路床, 4.0m以上	m ³	75.000	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	路床, 2.5m以上4.0m未満	m ³	3.000	
路床盛土 2.5m未満	路床, 2.5m未満	m ³	51.000	
機械運搬 礫質土	礫質土, 0.04km	m ³	62.000	
機械運搬 軟岩Ⅰ(A)	軟岩, 0.04km	m ³	184.000	
盛土工		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械法面整形	m ²	130.000	
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付 (一重ネット標準)	m ²	129.500	

R 8 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水平排水材設置	t=3.0mm	m ²	125.400	
盛土補強材敷設工	盛土補強材 TS-20	m ²	183.100	
法面強化材	2kN/m	m ²	266.400	
集水枡		基	1.000	
小型車割増 小型構造物		m ³	0.500	
悪路補正割増 小型構造物		m ³	0.500	
石材運搬		m ³	0.300	
角形U字溝	KU-300	m	9.700	
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	1.000	
小型車割増 無筋構造物		m ³	1.000	
悪路補正割増 無筋構造物		m ³	1.000	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	1.900	
基面整正		m ²	7.300	
丸太筋工 (2本筋)		m	17.600	
丸太筋工 (1本筋)		m	30.200	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械法面整形	m ²	62.000	
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付 (一重ネット標準)	m ²	62.400	
丸太筋工 (2本筋)		m	16.000	
捨土工		式	1.000	
機械運搬 礫質土	礫質土, 5.68km	m ³	15.000	
機械運搬 軟岩 I (A)	軟岩, 5.68km	m ³	43.000	
路体盛土	路体, 4.0m以上	m ³	352.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				

R 8 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)	厚15cm	m ²	446.900	
悪路補正割増 Co路面工		m ³	67.000	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	446.900	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	400.000	
舗装止め丸太工(1段)		m	139.200	
溝形鋼 (S S 4 0 0)		kg	400.000	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	8.000	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付 (二重衤ト)	m ²	356.300	
特殊配合モルタル吹付工A	法面整形後	m ²	385.600	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
補強土壁工		式	1.000	
壁面強化材 (トクシン)	引張強度10kN/m以上	m ²	289.500	
盛土補強材敷設工	盛土補強材 TS-30	m ²	620.200	
盛土補強材敷設工	盛土補強材 TS-35	m ²	417.200	
盛土補強材敷設工	盛土補強材 TS-40	m ²	286.800	
盛土補強材敷設工	盛土補強材 TS-60	m ²	117.800	
壁面材組立・設置工		m ²	366.000	
まき出し・敷均し、締固め (ジオテキスタイル工)		m ³	1,324.000	
基面整正		m ²	222.000	

R 8 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
溝渠工 (グレーチング)		式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	4.000	
コンクリート 受台	小型構造物, W/C≤60%, 18-8-40(高炉)	m3	2.000	
悪路補正割増		m3	2.000	
型枠	小型構造物	m ²	11.800	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	6.100	
石材運搬		m3	1.200	
ふとんかご	設置, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬		m3	1.200	
土木遮水シート	厚2.0mm	m ²	9.200	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール設置	土中建込, 塗装品C-4E, 直線部	m	62.300	
視線誘導杭設置工		式	1.000	
視線誘導杭設置		本	4.000	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	90.000	
8. 支障木処理工				
(1)伐採費				
伐採費	スギ	式	1.000	

R 8 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	11.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	

R 8 那 林 開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 78cm	本	1.000	
伐採費	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
伐採費	ザツ	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	8.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	8.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	

R 8 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	3.200	
(2)根株処理				
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	27.200	
根株運搬		m3	34.700	
チップ運搬		m3	43.600	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	95.000	
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	1,143.500	
技術管理費(現場及び一般対象)				
1. 技術管理費				
(1)技術管理費				
技術管理費		式	1.000	
室内土質試験 三軸圧縮試験 C D試験	1 試料につき 3 供試体	試料	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個／試料	試料	1.000	