徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　正木ダム　上勝・正木　監査廊照明設備改良工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1		7,495,912		
施設照明設備工		式	1		7,584,004		
ﾀﾞﾑ照明設備設置工		式	1		3,952,524		
照明器具材料費		式	1		2,925,520		内　1号
照明器具設置工		式	1		1,027,004		内　2号
配管･配線工		式	1		2,472,572		
配管・配線材料費		式	1		861,879		内　3号
配管・配線類設置工		式	1		1,610,693		内　4号
ﾀﾞﾑ照明設備撤去工		式	1		525,470		
監査廊照明設備撤去工		式	1		525,470		内　5号
配管･配線撤去工		式	1		633,438		
配管・配線類撤去		式	1		633,438		内　6号
撤去品処理工		式	1		-88,092		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　正木ダム　上勝・正木　監査廊照明設備改良工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去品処理工		式	1		-88,092		
撤去品処理費（売却代）		式	1		-102,627		内　7号
撤去品処理費		式	1		8,504		内　8号
撤去品運搬費		式	1		6,031		内　9号
直接工事費		式	1		7,495,912		
共通仮設		式	1		809,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		809,000		
純工事費		式	1		8,304,912		
現場管理費		式	1		3,108,000		
工事原価		式	1		11,412,912		
一般管理費等		式	1		2,680,088		
工事価格		式	1		14,093,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,409,300		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　正木ダム　上勝・正木　監査廊照明設備改良工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		15,502,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	照明器具材料費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
LED照明器具 FHF16形×1灯相当 2300lm程度 特殊直付形 SUS製 防湿防水		基	68	41,000	2,788,000		[ ][1] 数1号 IPX5以上
LED照明器具 FL20形×1灯相当 800lm程度 直付形 防湿		基	1	25,000	25,000		[ ][1] 数1号 IPX3以上 公共:LSS1MP/RP-2-07
雑材料 全体の%	4%	式	1		112,520		[1][ ] 補助材料費 下水(電気)P133
合計					2,925,520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	照明器具設置工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	蛍光灯40W×1,新設,壁面方式	台	68	14,960	1,017,280		数1号 単位:基
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	蛍光灯20W×1,新設,壁面方式	台	1	9,724	9,724		数1号 単位:基
合計					1,027,004		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	配管・配線材料費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 2mm2-3C		m	583	244	142,252		[ ][12] 数2号
雑材料 特定項目の%	1.5%	式	1		2,133		[1][2] ｹｰﾌﾞﾙ電線管付属材料 下水(電気)P164
ｸﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ (ﾄﾝﾈﾙ用) 100mm×40mm程度 SUS製 ﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ付		組	565	742	419,230		[ ][2] 数2号
ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾗﾝﾌﾟ φ10.1～12mm SUS製		個	565	254	143,510		[ ][2] 数2号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 100×100×75mm 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 防水型かぶせﾌﾀ		個	67	1,230	82,410		[ ][2] 数3号
防水型ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀｰ φ9.1-16.0 樹脂･ｺﾞﾑ製		個	201	195	39,195		[ ][2] 数3号
雑材料 全体の%	4%	式	1		33,149		[2][ ] 補助材料費 下水(電気)P133
合計					861,879		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	配管・配線類設置工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,20mm以下,新設	m	583	2,341	1,364,803		数2号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種,新設,10cm,10cm,7.5cm	個	67	3,670	245,890		数3号
合計					1,610,693		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	監査廊照明設備撤去工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	蛍光灯40W×1,撤去(不使用),壁面方式	台	67	7,480	501,160		数4号 単位:基
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	蛍光灯20W×1,撤去(不使用),壁面方式	台	5	4,862	24,310		数4号 単位:基
合計					525,470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	配管・配線類撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	露出 22mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	509	731.5	372,333		VE 22mm 数5号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,撤去(不使用)	m	545	159.6	86,982		IV 2mm 数6号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,撤去(不使用)	m	711	159.6	113,475		HIV 5.5mm2 数7号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,撤去(不使用)	m	380	159.6	60,648		HIV 3.5mm2 数7号
合計					633,438		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	撤去品処理費（売却代）		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号銅線		kg	56.7	-1,810	-102,627		数8号
合計					-102,627		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	撤去品処理費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 金属くず		t	0.2	0	0		金村商店 L=23.4km 数8号
蛍光灯		kg	14.6	240	3,504		フジゲン L=34.4km 数8号
廃プラ		t	0.1	50,000	5,000		旭鉱石 L=21.1km 数9号
合計					8,504		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	撤去品運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,24.0km以下	t	0.3	10,840	3,252		2号銅線+金属くず 金村商店 L=23.4km
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,37.5km以下	t	0.1	16,950	1,695		蛍光灯 フジゲン L=34.4km
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,24.0km以下	t	0.1	10,840	1,084		廃プラ 旭鉱石 L=21.1km
合計					6,031		