

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 名	: R8 警交 日清紡徳島工場前・鯛浜橋北交差点交通信号機移設改良工事
工 事 簡 所	: 板野郡北島町鯛浜字川久保18番地 2 先ほか
工 期	:
設 計 金 額	: ￥ 8,882,500

工 事 総 括 表

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特 定 工 事						
県 単 独 工 事	○	1	式		8,882,500	
配 当 替 工 事						
合 計					8,882,500	

内 訳 書

名 称	摘要	金 額	備 考
1 機 器 費	1 式	1,864,500	
2 直接工事費	1 式	2,334,230	
3 共通仮設費	1 式	677,000	(2) × 29.02 %
4 現場管理費	1 式	1,951,000	(2+3) × 64.81 %
5 一般管理費	1 式	1,248,270	(2+3+4) × 25.17 %
工 事 価 格		8,075,000	
消費税相当額		807,500	10.00 %
合 計		8,882,500	

明 細 書 総 括 表

設計No.	交 差 点 名	機器費	直 接 工 事 費				計
			材料費	労務費	運搬費	交通誘導費	
8206-235	日清紡徳島工場前 ・ 鯛浜橋北	1,864,500	868,050	1,367,781	10,200	88,199	4,198,730
計		1,864,500	868,050	1,367,781	10,200	88,199	4,198,730
			2,334,230				

明細書

(設計書 No. 8206-235)

場所 日清紡徳島工場前・鯛浜橋北

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
制御機付加機能	現地改造	1	式	71,000	71,000	仕1012号
制御機付加機能	6出力追加・シャーシ含む	1	式	126,000	126,000	仕1012号
制御機付加機能	中央定数設定	1	式	40,500	40,500	仕1012号
信号柱・7インチ	I型ベース	1	本	304,000	304,000	
信号柱・7インチ	II型ベース	1	本	290,000	290,000	
灯器取付金具	車両両面 3.0Mアーム	1	組	171,000	171,000	バンド、金具含む
灯器取付金具	歩行者抱込 0.5Mアーム	2	式	44,000	88,000	バンド含む
灯器取付金具	片面固定金具	2	組	15,000	30,000	
灯器取付金具	専用柱取付バンド (歩行者用)	2	組	18,000	36,000	
視覚制限用フード	上下制限	6	個	118,000	708,000	
機器費小計					1,864,500	
2 材料費						
端子箱	強電用 差込式 40T	1	式	70,860	70,860	
端子箱	強電用 差込式 20T	4	式	41,460	165,840	
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV-SS 2Sq × 20C	77	m	3,310	254,870	
電線	CVV-SS 2Sq × 15C	73	m	2,360	172,280	
電線	CVV-SS 2Sq × 7C	27	m	1,230	33,210	
電線	CVV-SS 2Sq × 4C	7	m	868	6,076	
電線	CVV 2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV 2Sq × 4C	56	m	307	17,192	
電線	CVV 5.5Sq × 2C	10	m	384	3,840	
電線	FCPEV-NC 0.9-10P	10	m	491	4,910	
架線金物	引留・専用柱	4	式	2,193	8,772	
架線金物	引留・共架柱	4	式	2,833	11,332	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,336	10,336	
雑材料	材料費 × 0.02	1	式		17,020	
材料費小計					868,050	

明細書

(設計書 No. 8206-235)

場所 日清紡徳島工場前・鯛浜橋北

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3 労務費						
制御機取付	集	1	式	83,110	83,110	移設分
制御機撤去	集・再使用	1	式	41,555	41,555	移設
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
発々電源箱取付		1	式	21,520	21,520	移設分
発々電源箱撤去	再使用	1	式	10,760	10,760	移設
信号柱建込のみ	A型ベース AS無し	2	本	58,000	116,000	
信号柱撤去	A型	1	本	32,000	32,000	
基礎撤去	A型	1	基	184,600	184,600	
信号灯器取付	車両片面	1	式	53,260	53,260	移設分
信号灯器取付	車両片面 灯のみ	2	式	42,360	84,720	支給品
信号灯器取付	車両両面	1	式	73,400	73,400	移設分
信号灯器撤去	車両片面・再使用	1	式	26,630	26,630	移設
信号灯器撤去	車両両面・再使用	1	式	36,700	36,700	移設
信号灯器取付	歩行者抱込	3	式	33,760	101,280	支給品2、移設分 1
信号灯器撤去	歩行者抱込・再使用	3	式	16,880	50,640	引継2、移設 1
視覚制限用フード取付		6	個	7,680	46,080	同時施工
端子箱結線	(差込式) 新設・取付結線	2	式	13,480	26,960	
端子箱結線	(差込式) 既設・取付結線	2	式	18,860	37,720	
端子箱結線	(差込式) 既設改良	1	式	13,480	13,480	
架空線架設	20C	65	m	1,596	103,740	
架空線架設	15C	61	m	1,330	81,130	
架空線架設	7C	23	m	798	18,354	
架空線架設	4C	3	m	532	1,596	
架空線撤去	20C	46	m	319	14,674	
架空線撤去	7C	34	m	159	5,406	
架空線撤去	4C	35	m	106	3,710	
廃棄処分費	信号柱 6 インチ	1	本	5,050	5,050	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0.05	1	式		65,132	
労務費小計					1,367,781	
4 運搬費						
運搬費		1	式	10,200	10,200	
運搬費小計					10,200	
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	移設分
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	移設
信号柱建込		2	式	11,865	23,730	
信号柱撤去		1	式	11,865	11,865	
車両用灯器取付		4	式	4,237	16,948	支給品2、移設分2
車両用灯器撤去		2	式	2,118	4,236	移設
歩行者用灯器取付		3	式	4,237	12,711	支給品2、移設分 1
歩行者用灯器撤去		3	式	2,118	6,354	引継2、移設 1
交通誘導費小計					88,199	
明細書合計					4,198,730	