

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

別添

令和8年度

標示(No. 1 - 7) 鼎單

R8警交 築橋北詰交差点の南側ほか道路標示塗替その他工事

徳島県警察本部交通部交通規制課

工 事 概 要

[illegible]

工事名 R8警交 築橋北詰交差点の南側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)
 工事箇所 那賀郡那賀町鮎川字大国160番4 先ほか
 設計金額 8,977,100 円

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
補助事業					
県単独事業		1	式	8,977,100	
その他					
合 計				8,977,100	

内訳書

名 称	摘 要	金 額	備 考
1 直接工事費	1 式	3,198,654	
2 共通仮設費	1 式	838,000	(1) × 26.21 %
3 現場管理費	1 式	2,524,000	(1+2) × 62.54 %
4 一般管理費	1 式	1,600,346	(1+2+3) × 24.4 %
工 事 価 格		8,161,000	
消費税相当額		816,100	10 %
合 計		8,977,100	

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	横 断 歩 道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	776	m	1,086	842,736	
	停止線	45cm	150	m	989	148,350	
	小 計		926	m		991,086	
	図 示						
	横断歩道予告 (縮小サイズ)		8	個	8,372	66,976	
	小 計		8	個		66,976	
	計					1,058,062	
2	一 時 停 止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	8	m	989	7,912	
	小 計		8	m		7,912	
3	図 示 標 示						
	直矢	進行方向別	4	個	5,993	23,972	
	右矢	進行方向別	5	個	6,386	31,930	
	左矢	進行方向別	2	個	6,386	12,772	
	直左矢	進行方向別	3	個	8,774	26,322	
	計		14	個		94,996	
4	実 線 標 示						
	はみ禁	15cm	2870	m	512	1,469,440	
	進路変更禁止	15cm	20	m	512	10,240	
	外側線	15cm	27	m	426	11,502	
	指導線	45cm	20	m	989	19,780	
	計		2937	m		1,510,962	
5	抹 消	幅15cm換算	198	m	694	137,412	
	計		198	m		137,412	
7	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	12	枚	3,230	38,760	
	計		12	枚		38,760	
8	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		30	枚	385	11,550	(横 15本 一停 23本)
	計		30	枚		11,550	(横・一停 9本)
9	交 通 誘 導 費						
			一	式			16950 円× 20 人 昼間
	交通誘導警備員		20	人	16,950	339,000	
	計		20	人		339,000	
	直 接 工 事 費		一	式		3,198,654	