徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	美馬農林事務所　農村整備
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬１
工期	
積算体系年月	令和８年８月
単価期適用年月	令和８年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１０号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				20,818,600	
	・工事価格				18,926,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,892,600	
	工事内容					

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	地すべり防止工事
工事工種体系年番号	令和８年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			18,926,000	
2 ・工事原価			15,436,000	
3 純工事費			11,271,000	
4 ・・直接工事費			9,710,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	9,285,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	425,000	
7 ・・間接工事費			5,726,000	
8 ・・・共通仮設費			1,561,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
9,710,000×((13.400*1.200+0.000)*1.000*1.000*1.000)	16.080	%	1,561,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			0	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33-37)×(標準値)				
9,709,000×(0.000)	0.000	%	0	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			4,165,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
11,271,000×((33.590*1.100)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	36.950	%	4,165,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
15,436,000×(22.570*1.000＋0.04)	22.610	%	3,490,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			1,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
18,926,000×4.500	4.500	%	852,000	

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				9,285,000	
・水抜きボーリング工	1.000	式		9,285,000	
・・水抜きボーリング工	1.000	式		8,958,000	
集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）	350.0	m	22,140	7,749,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　1号
集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）	25.0	m	25,480	637,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　2号
保孔管（ロータリーパーカッション式）	75.0	m	609	45,675	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　3号
保孔管（ロータリーパーカッション式）	300.0	m	1,089	326,700	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　4号
ボーリング仮設機材（ロータリーパーカッション式）	1	回	161,800	161,800	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　5号
足場（地表）（ロータリーパーカッション式）	9	空m3	4,254	38,286	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　6号
合　計				8,958,461	
・・孔口処理工	1.000	式		264,000	
コンクリート 張コンクリート	0.9	m3	37,240	33,516	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　7号
コンクリート 集水枡	0.8	m3	42,940	34,352	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　8号
型枠 張コンクリート	5.2	㎡	9,752	50,710	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　9号
型枠 集水枡	5.7	㎡	8,808	50,206	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　10号
裏石積	5.200	㎡	6,964	36,213	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　11号
基礎砕石	3.2	㎡	1,441	4,611	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　12号

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
口元管	22.500	m	1,055	23,738	歩A・単A B単　13号
エルボ４５° φ75	5.000	個	1,000	5,000	歩A・単A B単　14号
塩ビ管 φ100	0.500	m	1,553	777	歩A・単A B単　15号
異種管継手	1.000	個	23,800	23,800	歩A・単A B単　16号
水抜きパイプ	0.800	m	1,055	844	歩A・単A B単　17号
合　計				263,767	
・・流末処理工	1.000	式		32,000	
流末処理工	20.000	m	1,607	32,140	歩A・単A B単　18号
合　計				32,140	
・・土工	1.000	式		31,000	
床掘り	5	m3	2,120	10,600	歩A・単A B単　19号
埋戻し 人力	3.000	m3	4,189	12,567	歩A・単A B単　20号
残土運搬	2.000	m3	3,604	7,208	歩A・単A B単　21号
残土処分	2.000	m3	540	1,080	歩A・単A B単　22号
合　計				31,455	

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				425,000	
・仮設工	1.000	式		425,000	
・・資材等運搬	1.000	式		425,000	
資材等運搬	11.000	ton	38,600	424,600	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　23号
合　　計				424,600	

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボーリング 地表,ﾚｷ質土,φ90㎜,50m/本を超え80m/本以下,なし	1.000	m	22,140	22,140	S単　17号
	合　　計				22,140	
	単　　価				22,140	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボーリング 地表,軟岩,φ90㎜,50m/本を超え80m/本以下,なし	1.000	m	25,480	25,480	S単　18号
	合　　計				25,480	
	単　　価				25,480	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	保孔管（ロータリーパーカッション式）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 保孔管 地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP40	1.000	m	609.4	609	S単　19号
	合　　計				609	
	単　　価				609	

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	保孔管（ロータリーパーカッション式）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40	1.000	m	1,089	1,089	S単　20号
	合　　計				1,089	
	単　　価				1,089	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	ボーリング仮設機材（ロータリーパーカッション式）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 地表,なし	1.000	回	161,800	161,800	S単　21号
	合　　計				161,800	
	単　　価				161,800	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
	足場（地表）（ロータリーパーカッション式）		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	SP 足場（地表） 傾斜地,なし	1.000	空m3	4,254	4,254	S単　22号
	合　　計				4,254	
	単　　価				4,254	

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
	コンクリート 張コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	37,240	37,240	S単　24号
	W/C60%					
	合　　計				37,240	
	単　　価				37,240	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
	コンクリート 集水枡		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m3	42,940	42,940	S単　25号
	%					
	合　　計				42,940	
	単　　価				42,940	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
	型枠 張コンクリート		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	9,752	9,752	S単　15号
	合　　計				9,752	

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				9,752	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
	型枠 集水枡		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,808	8,808	Ｓ単　16号
	合　　計				8,808	
	単　　価				8,808	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
	裏石積		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	拾石積工（裏石積工） t=20㎝,割栗 15～20㎝,生ｺﾝ 18-8-40	1.000	㎡	6,964	6,964	Ｓ単　23号
	合　　計				6,964	
	単　　価				6,964	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
	基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,441	1,441	Ｓ単　14号
	合　　計				1,441	

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,441	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
	口元管		m		4.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m,,	1.000	本	4,220	4,220	Ｓ単　4号
	合　　計				4,220	
	単　　価				1,055	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
	エルボ４５° φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	４５°エルボ φ75,,	1.000	個	1,000	1,000	Ｓ単　5号
	合　　計				1,000	
	単　　価				1,000	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
	塩ビ管 φ100		m		4.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径100　長4.0m,,	1.000	本	6,210	6,210	Ｓ単　6号
	合　　計				6,210	

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,553	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
	異種管継手		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	異種管継手	1.000	個	23,800	23,800	Ｓ単　7号
	合　　計				23,800	
	単　　価				23,800	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
	水抜きパイプ		m		4.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m,,	1.000	本	4,220	4,220	Ｓ単　4号
	合　　計				4,220	
	単　　価				1,055	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
	流末処理工		m		20.000 m	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水管 据付,波状管,100㎜	20.000	m	1,344	26,880	Ｔ単　1号
	波状管用 Ｔ字継手 φ100,,	1.000	個	5,250	5,250	Ｓ単　9号

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				32,130	
	単　　価				1,607	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,120	2,120	Ｓ単　12号
	合　　計				2,120	
	単　　価				2,120	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
	埋戻し 人力		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	4,189	4,189	Ｓ単　1号
	合　　計				4,189	
	単　　価				4,189	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
	残土運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0km以	1.000	m3	3,604	3,604	Ｓ単　13号

事業名	耕地地すべり防止事業　つるぎ北地区
工事名	Ｒ８馬耕　地すべり　つるぎ北　家賀道上排水ボーリング２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下					
	合　　計				3,604	
	単　　価				3,604	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
	残土処分		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	残土処分 残土	1.000	m3	540	540	Ｓ単　10号
	合　　計				540	
	単　　価				540	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
	資材等運搬		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m超300m以下　総運搬距離,	1.000	ton	38,600	38,600	Ｓ単　11号
	合　　計				38,600	
	単　　価				38,600	