

R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事
工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 水抜きボーリング工				
(1)水抜きボーリング工				
集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）	地表, 硬質土, φ 90mm	m	350.000	
集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）	地表, 軟岩, φ 90mm	m	25.000	
保孔管（ロータリーパーカッション式）	地表, VP	m	75.000	
保孔管（ロータリーパーカッション式）	地表, VP	m	300.000	
ボーリング仮設機材（ロータリーパーカッション式）	地表	回	1.000	
足場（地表）（ロータリーパーカッション式）	傾斜地	空m3	9.000	
(2)孔口処理工				
コンクリート	張コンクリート	m3	0.900	
コンクリート	集水枡	m3	0.800	
型枠	張コンクリート	m ²	5.200	
型枠	集水枡	m ²	5.700	
裏石積		m ²	5.200	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	3.200	
口元管		m	22.500	
エルボ45°	φ 75	個	5.000	
塩ビ管	φ 100	m	0.500	
異種管継手		個	1.000	
水抜きパイプ		m	0.800	
(3)流末処理工				
流末処理工		m	20.000	
(4)土工				
床掘り		m3	5.000	
埋戻し	人力	m3	3.000	

R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事
工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
残土運搬		m3	2.000	
残土処分		m3	2.000	
2. 仮設工				
(1) 資材等運搬				
資材等運搬		ton	11.000	