徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　石見川　小・大林　河川工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		12,022,163		
河川土工		式	1		154,208		
掘削工		式	1		34,778		
掘削 （表土はぎ）	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	12	1,173	14,076		単　1号
土砂等運搬 （政所谷仮置き）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	12	1,602	19,224		単　2号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	12	123.2	1,478		単　3号
盛土工		式	1		41,380		
土砂等運搬 （政所谷→現場）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	15	1,602	24,030		単　4号
整地 （表土戻し）	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	15	122.7	1,840		単　5号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	15	1,034	15,510		単　6号
残土処理工		式	1		78,050		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10	6,005	60,050		単　7号
残土等処分		m3	10	1,800	18,000		単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　石見川　小・大林　河川工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擁壁護岸工		式	1		1,899,751		
作業土工		式	1		181,051		
床掘り	土質:土砂	m3	40	2,120	84,800		単　9号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:現場発生土	m3	20	3,841	76,820		単　10号
埋戻し （積込、運搬含む）	土質：単粒砕石（流用）	m3	3	6,477	19,431		単　11号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,718,700		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	17	101,100	1,718,700		単　12号
矢板護岸工		式	1		3,143,958		
矢板工		式	1		2,978,000		
広幅鋼矢板 （油圧圧入工法）	広幅鋼矢板型式：10H型,広幅鋼矢板平均長さ：7m,鋼矢板打込長：6.5m,鋼矢板平均引抜長：0m	枚	20	148,900	2,978,000		単　13号
平張工		式	1		165,958		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	3	40,960	122,880		単　14号
基礎砕石		m2	34	1,267	43,078		単　15号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　石見川　小・大林　河川工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		189,540		
構造物取壊し工		式	1		189,540		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	13	14,580	189,540		単　16号
仮設工		式	1		6,634,706		
工事用道路工		式	1		6,116,706		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置	m2	770	1,599	1,231,230		単　17号
敷鉄板(賃料のみ)	前工事引継ぎ分	m2	1,736	1,390	2,413,040		単　18号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:撤去	m2	2,506	195.6	490,173		単　19号
土木シート	ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系織布　厚0.19～0.25mm,980N/3cm	m2	770	646.6	497,882		単　20号
工事用道路盛土撤去 （掘削）		m3	100	358.9	35,890		単　21号
残土運搬・処分		m3	100	7,805	780,500		単　22号
大型土のう （撤去・運搬）		袋	79	7,419	586,101		単　23号
廃プラ運搬・処分		t	0.24	55,300	13,272		単　24号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　石見川　小・大林　河川工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×914×1,829(mm),作業区分:設置･撤去	m2	3.3	1,768	5,834		単　25号
敷鉄板 （すべり止め敷鉄板） （22＊1524＊3048）	鋼材規格:各種,作業区分:設置･撤去	m2	4.6	2,393	11,007		単　26号
敷鉄板 （すべり止め敷鉄板） （22＊1219＊2438）	鋼材規格:各種,作業区分:設置･撤去	m2	14.9	3,475	51,777		単　27号
交通管理工		式	1		518,000		
交通誘導警備員	A	人日	20	17,900	358,000		単　28号
交通誘導警備員	B	人日	10	16,000	160,000		単　29号
直接工事費		式	1		12,022,163		
共通仮設		式	1		5,161,638		
共通仮設費		式	1		3,840,638		
運搬費		式	1		3,628,638		
仮設材運搬費 （往復）	敷鉄板　22×1524×3048	t	133.13	12,380	1,648,149		単　30号
仮設材運搬費 （往復）	敷鉄板　22×914×1829	t	0.58	12,380	7,180		単　31号
仮設材運搬費 （復路のみ）	敷鉄板　22×1524×3048	t	299.95	6,190	1,856,690		単　32号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　石見川　小・大林　河川工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費 （往復）	滑り止め敷鉄板　22×1524×3048	t	0.8	12,380	9,904		単　33号
仮設材運搬費 （往復）	滑り止め敷鉄板　22×1219×2438	t	2.57	12,380	31,816		単　34号
仮設材運搬費	鋼矢板	t	12.1	6,190	74,899		単　35号
技術管理費		式	1		212,000		
土質等試験費		式	1		212,000		内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,321,000		
純工事費		式	1		17,183,801		
現場管理費		式	1		6,233,000		
工事原価		式	1		23,416,801		
一般管理費等		式	1		5,032,199		
工事価格		式	1		28,449,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,844,900		
工事費計		式	1		31,293,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	212千円	式	1		212,000		
合計					212,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削 （表土はぎ）	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,173

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,173	1,173	
合計					1,173	
単価					1,173	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬 （政所谷仮置き）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,602

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1	1,602	1,602	
合計					1,602	
単価					1,602	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	123.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	123.2	123.2	
合計					123.2	
単価					123.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土砂等運搬 （政所谷→現場）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,602

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1	1,602	1,602	
合計					1,602	
単価					1,602	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	整地 （表土戻し）	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	単位数量	1	単価	122.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1	122.7	122.7	
合計					122.7	
単価					122.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,034

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,小規模(標準)	m3	1	1,034	1,034	
合計					1,034	
単価					1,034	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	6,005

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	1	6,005	6,005	
合計					6,005	
単価					6,005	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:現場発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					3,841	
単価					3,841	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	埋戻し （積込、運搬含む）	土質：単粒砕石（流用）	単位	m3	単位数量	1	単価	6,477

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,小規模(標準)	m3	1	1,034	1,034	
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1	1,602	1,602	
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					6,477	
単価					6,477	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	101,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生･特殊養生(練炭)	m3	1	101,100	101,100	
合計					101,100	
単価					101,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	広幅鋼矢板 （油圧圧入工法）	広幅鋼矢板型式：10H型,広幅鋼矢板 平均長さ：7m,鋼矢板打込長：6.5m, 鋼矢板平均引抜長：0m	単位	枚	単位数量	20	単価	148,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 SY295 ﾊｯﾄ型(10H､25H､45H)		t	12.1	200,000	2,420,000	
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上,10H型,9m以下	枚	20	21,720	434,400	
油圧式杭圧入引抜機据付･解体	圧入(Nmax<=25),10H型,陸上	回	1	122,000	122,000	
合計					2,976,400	
単価					148,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	1	単価	40,960

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	40,960	40,960	
合計					40,960	
単価					40,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	基礎砕石		単位	m2	単位数量	1	単価	1,267

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,267	1,267	
合計					1,267	
単価					1,267	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14,580

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,10.9以下	m3	1	14,576	14,576	
合計					14,576	
単価					14,580	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置	単位	m2	単位数量	770	単価	1,599

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置	m2	770	207.9	160,083	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,150日,無,無	枚	166	6,450	1,070,700	
合計					1,230,783	
単価					1,599	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	敷鉄板(賃料のみ)	前工事引継ぎ分	単位	m2	単位数量	1,736	単価	1,390

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,150日,無,無	枚	374	6,450	2,412,300	
合計					2,412,300	
単価					1,390	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	195.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	撤去	m2	1	195.6	195.6	
合計					195.6	
単価					195.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	土木シート	ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系織布　厚0.19～0.25mm,980N/3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	646.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	1	646.6	646.6	
合計					646.6	
単価					646.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	工事用道路盛土撤去（掘削）		単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	残土運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	7,805

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	1	6,005	6,005	
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					7,805	
単価					7,805	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	大型土のう（撤去・運搬）		単位	袋	単位数量	1	単価	7,419

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	0.83	6,005	4,984.15	
残土等処分		m3	0.83	1,800	1,494	
合計					7,418.25	
単価					7,419	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	廃プラ運搬・処分		単位	t	単位数量	1	単価	55,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 有り,3.0km以下	t	1	1,512	1,512	
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1	8,784	8,784	
処分費(t)		t	1	45,000	45,000	
合計					55,296	
単価					55,300	円／ｔ

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	敷鉄板	鋼材規格:22×914×1,829(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	3.3	単価	1,768

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	3.3	403.6	1,331.88	
敷鉄板賃料	22×914×1,829(mm),無,150日,無,無	枚	2	2,250	4,500	
合計					5,831.88	
単価					1,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	敷鉄板 (すべり止め敷鉄板) (22＊1524＊3048)	鋼材規格:各種,作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	4.6	単価	2,393

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	4.6	403.6	1,856.56	
敷鉄板賃料	各種,無,150日,無,無	枚	1	9,150	9,150	
合計					11,006.56	
単価					2,393	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	敷鉄板 （すべり止め敷鉄板） （22＊1219＊2438）	鋼材規格:各種,作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	14.9	単価	3,475

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	14.9	403.6	6,013.64	
敷鉄板賃料	各種,無,150日,無,無	枚	5	9,150	45,750	
合計					51,763.64	
単価					3,475	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	仮設材運搬費（往復）	敷鉄板　22×1524×3048	単位	t	単位数量	1	単価	12,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	近畿・中国・四国・九州,18km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	近畿・中国・四国・九州,18km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1	3,000	3,000	
合計					12,380	
単価					12,380	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	仮設材運搬費（往復）	敷鉄板　22×914×1829	単位	t	単位数量	1	単価	12,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	近畿・中国・四国・九州,18km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	近畿・中国・四国・九州,18km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1	3,000	3,000	
合計					12,380	
単価					12,380	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	仮設材運搬費 （復路のみ）	敷鉄板　22×1524×3048	単位	t	単位数量	1	単価	6,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	近畿・中国・四国・九州,18km,12m以内 ,各種（実数入力）,0,無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t	1	1,500	1,500	
合計					6,190	
単価					6,190	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	仮設材運搬費（往復）	滑り止め敷鉄板　22×1524×3048	単位	t	単位数量	1	単価	12,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	近畿・中国・四国・九州,18km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	近畿・中国・四国・九州,18km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1	3,000	3,000	
合計					12,380	
単価					12,380	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	仮設材運搬費（往復）	滑り止め敷鉄板　22×1219×2438	単位	t	単位数量	1	単価	12,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	近畿・中国・四国・九州,18km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	近畿・中国・四国・九州,18km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1	3,000	3,000	
合計					12,380	
単価					12,380	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	仮設材運搬費	鋼矢板	単位	t	単位数量	1	単価	6,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,18km,12m以内 ,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
合計					6,190	
単価					6,190	円／t