

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
	築堤・護岸		式		1		
	河川土工		式		1		
	掘削工		式		1		
	掘削 (表土はぎ)	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		12		
	土砂等運搬 (政所谷仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		12		
	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		12		
	盛土工		式		1		
	土砂等運搬 (政所谷→現場)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		15		
	整地 (表土戻し)	作業区分:敷均し(ルース)	m3		15		
	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		15		
	残土処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	m3		20			
埋戻し (積込、運搬含む)	土質:単粒碎石(流用)	m3		3			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		17			
矢板護岸工		式		1			
矢板工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
広幅鋼矢板 (油圧圧入工法)	広幅鋼矢板型式：10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ：7m, 鋼矢板打込長：6.5m, 鋼矢板平均引抜長：0m	枚		20			
平張工		式		1			
平張コンクリート		m3		3			
基礎碎石		m2		34			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		13			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作 業区分:設置	m2		770			
敷鉄板(賃料のみ)	前工事引継ぎ分	m2		1,736			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:撤去	m2		2,506			
土木シート	ナイロン・ポリエステル系織布 厚0.19～0.25mm, 980N/3cm	m2		770			
工食用道路盛土撤去 (掘削)		m3		100			
残土運搬・処分		m3		100			
大型土のう (撤去・運搬)		袋		79			
廃プラ運搬・処分		t		0.24			
敷鉄板	鋼材規格:22×914×1,829(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		3.3			
敷鉄板 (すべり止め敷鉄板) (22×1524×3048)	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	m2		4.6			
敷鉄板 (すべり止め敷鉄板) (22×1219×2438)	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	m2		14.9			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費 (往復)	敷鉄板 22×1524×3048	t		133.13			
仮設材運搬費 (往復)	敷鉄板 22×914×1829	t		0.58			
仮設材運搬費 (復路のみ)	敷鉄板 22×1524×3048	t		299.95			
仮設材運搬費 (往復)	滑り止め敷鉄板 22×1524×3048	t		0.8			
仮設材運搬費 (往復)	滑り止め敷鉄板 22×1219×2438	t		2.57			
仮設材運搬費	鋼矢板	t		12.1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			