徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	美馬農林事務所　森林土木
事業名	地すべり防止事業
地区名	柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事
施工場所	美馬郡つるぎ町貞光柴内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬１
工期	
積算体系年月	令和８年８月
単価期適用年月	令和８年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１０号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計				52,622,900	
	・工事価格				47,839,000	
	・消費税相当額（１０％）				4,783,900	
	工事内容					

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和８年９９号［２号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			47,839,000	
2 ・工事原価			39,711,000	
3 ・・直接工事費			26,369,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	26,369,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			13,342,000	
9 ・・・共通仮設費			3,045,000	
10 ・・・・共通仮設費（率計上）				
(4+14+24+29+31-33)×((標準値*N037)*N026*N030*N041)				
26,369,000×((11.440*1.000)*1.000*1.010*1.000)	11.550	%	3,045,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			10,297,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+6+9-17+24+25+28-33)×(((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)				
29,414,000×(((34.320*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)	35.010	%	10,297,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33)×(標準値*N002+保証費率)				
39,711,000×(20.430*1.000＋0.04)	20.470	%	8,128,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1)×標準値				
47,839,000×3.750	3.750	%	1,793,000	
28 支給品費			0	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
29 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
30 処分費等（直接工事費の内数）			80,000	
31 処分費(準備費の内数)			0	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			0	
34 純工事費			29,414,000	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)				26,369,000	
・アンカー工	1.000	式		16,948,000	
・・アンカー工	1.000	式		12,656,016	
・・・ アンカー工	1.000	式	8,619,953	8,619,953	1 式当たり
SP 削孔(アンカー) 森林 有り(ｽｷｯﾄﾞ型),115㎜,ﾚｷ質土	231.900	m	20,590	4,774,821	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
SP 削孔(アンカー) 森林 有り(ｽｷｯﾄﾞ型),115㎜,軟岩	111.700	m	24,890	2,780,213	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　21号
アンカー工（挿入・緊張・定着・頭部処理） 二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,400≦f＜1300kN,有り	15.000	本	20,240	303,600	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
SP グラウト注入(アンカー) 森林	11.700	m3	65,070	761,319	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
合　　計				8,619,953	
・・・ アンカー工資材	1.000	式	4,036,063	4,036,063	1 式当たり
ＣＥ型耐荷体 65CE（φ12.7×6）　L=2.065m	15.000	本	87,200	1,308,000	歩Ａ・単Ａ
ＣＥ型引張材 65CE（φ12.7×6）	299.000	m	4,930	1,474,070	歩Ａ・単Ａ
ＣＥ型緊張余長材 65CE（φ12.7×6）　L=1.0m	15.000	本	5,170	77,550	歩Ａ・単Ａ
エキステンションキット 65CE（φ12.7×6）　L=0.5m	45.000	本	10,500	472,500	歩Ａ・単Ａ
オイルキャップ 65CE-タイプ２	15.000	個	5,950	89,250	歩Ａ・単Ａ
ヘッドアダプター 65CE-タイプ２	15.000	個	12,100	181,500	歩Ａ・単Ａ
アンカーヘッド 65CE	15.000	個	5,360	80,400	歩Ａ・単Ａ

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アンカープレート（メッキ品） □300×32　φ86	15.000	枚	15,500	232,500	歩Ａ・単Ａ
クサビ φ12.7	90.000	組	603	54,270	歩Ａ・単Ａ
防錆材 プロコートＣ　16kg/缶	1.400	缶	20,400	28,560	歩Ａ・単Ａ
グラウト注入ホース	277.500	m	135	37,463	歩Ａ・単Ａ
合　　計				4,036,063	
・・受圧板工	1.000	式		3,790,541	
・・・ 受圧板工	1.000	式	3,790,541	3,790,541	1 式当たり
コンクリート打設 ポンプ打設	39.200	m3	38,160	1,495,872	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	70.600	㎡	9,947	702,258	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　29号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m	2.300	本	7,490	17,227	歩Ａ・単Ａ
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	18.300	㎡	4,231	77,427	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	3.100	ton	284,080	880,648	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D10,SD295,あり	0.100	ton	328,611	32,861	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m	2.400	本	2,150	5,160	歩Ａ・単Ａ
コンクリート打設 クレーン打設	2.600	m3	46,130	119,938	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.000	㎡	5,056	15,168	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　30号
SP 基面整正 森林 -	21.000	㎡	491.7	10,326	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
裏石積工	68.400	㎡	6,340	433,656	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　5号
合　　計				3,790,541	
・・土工	1.000	式		501,499	
・・・ 土工	1.000	式	501,499	501,499	1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	64.000	m3	602	38,528	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	7.000	m3	519	3,633	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	2.000	m3	519	1,038	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
裏込栗石 かきこみ, 5-15㎝	5.300	m3	19,742	104,633	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　6号
裏石積工	4.800	㎡	6,340	30,432	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　5号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	55.000	m3	519	28,545	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
ダンプトラック運搬 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,13.9㎞,バックホウ　山積0.8m3	55.000	m3	4,813	264,715	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
残土処分費	55.000	m3	545	29,975	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
合　　計				501,499	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・暗きょ工	1.000	式		7,292,000	
・・暗きょ工 地上ボーリングB5	1.000	式		3,206,220	
・・・ 暗きょ工 地上ボーリングB5	1.000	式	3,201,545	3,201,545	1 式当たり
ボーリング 地表,ﾚｷ質土,φ90㎜,50m/本以下,あり	155.000	m	19,440	3,013,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　32号
保孔管 地表,VP,有り,-,VP40	155.000	m	1,101	170,655	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　33号
孔口保孔管 地表,VP,有り,-,VP75	10.000	m	1,769	17,690	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
合　　計				3,201,545	
・・・ 孔口処理工	1.000	式	4,675	4,675	1 式当たり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75	5.000	個	935	4,675	歩Ａ・単Ａ
合　　計				4,675	
・・暗きょ工 地上ボーリングB4	1.000	式		4,086,093	
・・・ 暗きょ工 地上ボーリングB4	1.000	式	3,841,854	3,841,854	1 式当たり
ボーリング 地表,ﾚｷ質土,φ90㎜,50m/本以下,あり	186.000	m	19,440	3,615,840	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　32号
保孔管 地表,VP,有り,-,VP40	186.000	m	1,101	204,786	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　33号
孔口保孔管 地表,VP,有り,-,VP75	12.000	m	1,769	21,228	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				3,841,854	
・・・ 孔口処理工	1.000	式	244,239	244,239	1 式当たり
SP コンクリート 森林 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約17m以下,18-8-40(高炉),あり	1.200	m3	47,530	57,036	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	1.200	m3	3,000	3,600	歩Ａ・単Ａ
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	9.400	㎡	8,984	84,450	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　31号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m	0.100	本	2,150	215	歩Ａ・単Ａ
水抜きフィルター 50㎜用	2.000	個	160	320	歩Ａ・単Ａ
裏石積工	3.400	㎡	6,340	21,556	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　5号
基礎砕石	2.600	㎡	2,579	6,705	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75	6.000	個	935	5,610	歩Ａ・単Ａ
暗渠排水管 波状管　φ150 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ構造）	35.000	m	1,795	62,825	歩Ａ・単Ａ
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	2.000	m3	961	1,922	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
合　　計				244,239	
・仮設工	1.000	式		2,129,000	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・仮設工	1.000	式		2,129,026	
・・・ ボーリング仮設 B5	1.000	式	173,875	173,875	1 式当たり
地上排水ボーリング仮設機材 地表,あり	1.000	回	155,100	155,100	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　35号
足場工（地上排水ボーリング） 傾斜地,あり	4.400	空m3	4,267	18,775	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　36号
合　　計				173,875	
・・・ ボーリング仮設 B4	1.000	式	272,443	272,443	1 式当たり
地上排水ボーリング仮設機材 地表,あり	1.000	回	155,100	155,100	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　35号
足場工（地上排水ボーリング） 傾斜地,あり	27.500	空m3	4,267	117,343	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　36号
合　　計				272,443	
・・・ アンカー仮設	1.000	式	420,746	420,746	1 式当たり
SP ボーリングマシン移設(アンカー) 森林 あり	1.000	回	54,610	54,610	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
SP 足場(アンカー) 森林 あり	87.300	空m3	4,194	366,136	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
合　　計				420,746	
・・・ 作業道修繕	1.000	式	1,261,962	1,261,962	1 式当たり
SP 舗装版破砕 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	195.600	㎡	207.5	40,587	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　38号

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
工事名	Ｒ８馬林　地すべり　つるぎ町柴内　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,11.7㎞,バックホウ　山積0.8m3	19.600	m3	5,156	101,058	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
建設廃材 コンクリート殻	46.000	ton	1,100	50,600	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
コンクリート路面工 t=10㎝	195.600	㎡	5,301	1,036,876	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
SP 不陸整正 森林 無し,-,,あり	195.600	㎡	167.9	32,841	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　37号
合　計				1,261,962	