徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　岩谷川　吉・山川川田　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		9,353,924		
河川土工		式	1		990,778		
掘削工		式	1		78,958		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	220	358.9	78,958		単　1号
残土処理工		式	1		911,820		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	260	1,707	443,820		単　2号
残土等処分		m3	260	1,800	468,000		単　3号
法覆護岸工		式	1		6,230,425		
作業土工		式	1		70,698		
床掘り	土質:土砂	m3	140	235.7	32,998		単　4号
埋戻し	土質:土砂	m3	60	232.4	13,944		単　5号
埋戻し	土質:土砂	m3	40	232.4	9,296		単　6号
基面整正		m2	30	482	14,460		単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　岩谷川　吉・山川川田　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		6,159,727		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m	37	6,868	254,116		単　8号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.4	5,719	2,287		単　9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:t=350mm	m2	157	28,980	4,549,860		単　10号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	88	7,559	665,192		単　11号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	8	5,719	45,752		単　12号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m3	4	70,250	281,000		単　13号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.4	5,719	2,287		単　14号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	1	76,770	76,770		単　15号
足場		掛m2	10	4,741	47,410		単　16号
足場		掛m2	3	3,731	11,193		単　17号
足場		掛m2	60	3,731	223,860		単　18号
付帯道路工		式	1		8,327		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　岩谷川　吉・山川川田　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		2,353		
床掘り	土質:土砂	m3	1	269.2	269		単　19号
埋戻し	土質:土砂	m3	1	1,940	1,940		単　20号
基面整正		m2	0.3	482	144		単　21号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,447		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	m2	0.4	535.4	214		単　22号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.4	3,084	1,233		単　23号
側溝工		式	1		4,527		
重圧管		m	1.5	3,018	4,527		単　24号
構造物撤去工		式	1		1,203,172		
構造物取壊し工		式	1		830,499		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.1	16,890	1,689		単　25号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	99	8,371	828,729		単　26号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　岩谷川　吉・山川川田　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	m2	0.4	204.3	81		単　27号
運搬処理工		式	1		372,673		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	99	1,644	162,756		単　28号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	99	2,110	208,890		単　29号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.1	2,040	204		単　30号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.1	3,000	300		単　31号
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1	3,166	316		単　32号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1	2,070	207		単　33号
仮設工		式	1		921,222		
工事用道路工		式	1		100,462		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	107	938.9	100,462		単　34号
仮水路工		式	1		628,760		
ﾋｭｰﾑ管	管規格:各種	m	44	14,290	628,760		単　35号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　岩谷川　吉・山川川田　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		192,000		
交通誘導警備員	B	人日	12	16,000	192,000		単　36号
直接工事費		式	1		9,353,924		
共通仮設		式	1		1,479,830		
共通仮設費		式	1		439,830		
運搬費		式	1		217,080		
仮設材運搬費		t	18	12,060	217,080		単　37号
技術管理費		式	1		222,750		
土質等試験費		式	1		222,750		内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,040,000		
純工事費		式	1		10,833,754		
現場管理費		式	1		4,163,000		
工事原価		式	1		14,996,754		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　岩谷川　吉・山川川田　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		3,273,246		
工事価格		式	1		18,270,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,827,000		
工事費計		式	1		20,097,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		222.75千円	式	1		222,750		
合計						222,750		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,707

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	1	1,707	1,707	
合計					1,707	
単価					1,707	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	232.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
合計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	232.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
合計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	単位	m	単位数量	1	単価	6,868

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.08	85,840	6,867.2	
合計					6,867.2	
単価					6,868	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,719

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719	
合計					5,719	
単価					5,719	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:t=350mm	単位	m2	単位数量	157	単価	28,980

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.35m3/m2,18-8-25(20)(高炉)	m2	41	28,350	1,162,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.35m3/m2,18-8-25(20)(高炉)	m2	116	29,200	3,387,200	
合計					4,549,550	
単価					28,980	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7,559

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石)	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1	7,559	7,559	
合計					7,559	
単価					7,559	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,719

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719	
合計					5,719	
単価					5,719	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	70,250

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉),一般養生	m3	1	70,250	70,250	
合計					70,250	
単価					70,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,719

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719	
合計					5,719	
単価					5,719	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76,770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1	76,770	76,770	
合計					76,770	
単価					76,770	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,741

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	4,741	4,741	
合計					4,741	
単価					4,741	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	269.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1	269.2	269.2	
合計					269.2	
単価					269.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,940	1,940	
合計					1,940	
単価					1,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	535.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1	535.4	535.4	
合計					535.4	
単価					535.4	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3,084

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	3,084	3,084	
合計					3,084	
単価					3,084	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	重圧管		単位	m	単位数量	1.5	単価	3,018

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付･撤去,直管,200～400mm,全ての費用	m	1.5	1,175	1,762.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.04	35,310	1,412.4	
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.2	4,957	991.4	
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m2	0.3	1,200	360	
合計					4,526.3	
単価					3,018	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	16,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	16,890	16,890	
合計					16,890	
単価					16,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,371

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,371	8,371	
合計					8,371	
単価					8,371	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,644

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1	1,644	1,644	
合計					1,644	
単価					1,644	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,110

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,110	2,110	
合計					2,110	
単価					2,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,040

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1	2,040	2,040	
合計					2,040	
単価					2,040	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	3,000	3,000	
合計					3,000	
単価					3,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,166

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用	m3	1	3,166	3,166	
合計					3,166	
単価					3,166	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,070	2,070	
合計					2,070	
単価					2,070	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	107	単価	938.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	107	403.6	43,185.2	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,40日,無,有	枚	23	2,490	57,270	
合計					100,455.2	
単価					938.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	ﾋｭｰﾑ管	管規格:各種	単位	m	単位数量	1	単価	14,290

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	据付･撤去,1000mm,各種,全ての費用	m	1	14,290	14,290	
合計					14,290	
単価					14,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12,060

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,8.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	2	4,530	9,060	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
合計					12,060	
単価					12,060	円／t