徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ８警営　阿南警察署旧福井町駐在所　阿南・福井　解体工事（担）

工事場所　　阿南市福井町古津

【工事概要】
A.　建物取り壊し
①. 駐在所：ＲＣ造　２階建て　83.31m2
②. 物置：スチール製
③. 原付置場：アルミ製
B.　外構取り壊し
①. 掲示板　基礎（標識基礎）共、　一部フェンス、門扉共
②. 構内舗装
③. 浄化槽　他
C.　整地工事　敷地面積　234.11m2のうち　≒220m2

工事種別　解体工事一式

【その他】
○猛暑による作業不能日数：０日
○次の項目を、積上げ共通仮設費として計上している
・仮設鉄板敷　1.219x2.438　3枚（側溝用）４日、　：28,631円
1,524x3,048　10枚（杭引抜き用　４日）　：141,288円
・ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞH=1.8m　23日　：5,101円
・夜間ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ　10m　23日　：2,994円
・交通誘導員B　15人　：306,000円
・交通誘導員A　4人　：91,290円
・騒音振動調査　23日　：139,500円

○刊行物は次の単価を使用している
・建設物価　2026.07
・積算資料　2026.07
・建築ｺｽﾄ情報　2026.07夏
・建築施工単価　2026.07夏
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和７年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは，公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保工事（発注者指定型）として、週休2日を前提に労務費（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。
週休2日が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

※注意
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直　接　工　事　費	1	式	9,801,370	
計			9,801,370	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,152,330	
現場管理費	1	式	2,014,565	
一般管理費等	1	式	2,061,735	
計			5,228,630	
工事価格	1	式	15,030,000	
消費税等相当額	1	式	1,503,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	16,533,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直　接　工　事　費	1	式	9,801,370	
計			9,801,370	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	9,252,090	
電気設備工事	1	式	52,061	
機械設備工事	1	式	497,219	
計			9,801,370	

直　接　工　事　費　科目別内訳　4

建築工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1. 直接仮設工事	1	式	997,669	
2. 駐在所解体工事	1	式	7,567,077	
3. 屋外撤去工事	1	式	338,744	
4. 整地工事	1	式	348,600	
計			9,252,090	

直　接　工　事　費　科目別内訳　5

電気設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備撤去工事	1	式	52,061	
計			52,061	

機械設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備撤去工事	1	式	497,219	
計			497,219	

建築工事	1. 直接仮設工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(駐在所 仮設)						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900x1700 布枠500+240 基本料、掛払い手間、損料、運搬費共 12m未満	1	式		756,920	別紙 00-0001
安全手摺 (手すり先行方式)	基本料、掛払い手間、損料 運搬費共 12m未満	1	式		98,658	別紙 00-0002
防音ｼｰﾄ張り	基本料、掛払い手間、損料 運搬費共 12m未満	1	式		66,040	別紙 00-0003
内部仕上足場	脚立足場 運搬費共	1	式		74,719	別紙 00-0004
小計					996,337	
(その他 外部)						
防音ｼｰﾄ張り (物置、ﾌｪﾝｽ)	基本料、掛払い手間、損料 運搬費共 12m未満	1	式		1,332	別紙 00-0005
小計					1,332	
計					997,669	

建築工事	2. 駐在所解体工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1.躯体)						
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし (個別)	RC造 地上部 圧砕機 標 準	60.6	m3	10,600	642,360	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし (個別)	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	4.2	m3	7,440	31,248	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧砕機 -	20.4	m3	15,900	324,360	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 捨ｺﾝ 圧砕機	2.2	m3	7,440	16,368	
鉄筋切断	集積共	85.3	m3	1,080	92,124	
杭引抜き工事	再生砂による埋戻し 350φ PC杭 L=6m x 12本 杭頭出し、埋戻し共	1	式		3,606,662	別紙 00-0006
壁ﾓﾙﾀﾙ撤去		0.5	m3	3,720	1,860	
左官類取り壊し	壁ﾀｲﾙ	36.9	㎡	3,940	145,386	
左官類取り壊し	床ﾀｲﾙ	4.7	㎡	3,940	18,518	
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3	1	往復	92,800	92,800	
小計					4,971,686	
(2.建具類)						
ｱﾙﾐ製開口部取り壊し		1	式		26,420	別紙 00-0007

建築工事	2. 駐在所解体工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製戸撤去		1	式		7,700	別紙 00-0009
木製開口部撤去		1	式		14,180	別紙 00-0010
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	31.5	㎡	8,070	254,205	
小計					302,505	
(3. 外装材)						
屋根仕上げ取り壊し（個別）	瓦、厚型スレート	79.5	㎡	1,580	125,610	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ取り壊し		79.5	㎡	2,320	184,440	
野地板取り壊し	鼻隠し共	86.6	㎡	720	62,352	
桟木取り壊し		79.5	㎡	720	57,240	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	14.5	㎡	2,890	41,905	
軒樋、縦樋取り壊し（個別）		50.6	m	360	18,216	
飾り桝撤去	塩ﾋﾞ製	5	か所	360	1,800	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有集積共	3.8	㎡	3,970	15,086	
天井下地撤去	集積共	3.8	㎡	1,080	4,104	

建築工事	2. 駐在所解体工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾄﾞﾚｲﾝ撤去	鋳鉄製	2	か所	2,340	4,680	
気抜き撤去	ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製75φ	6	か所	180	1,080	
手摺撤去	ｱﾙﾐ製	4	か所	720	2,880	
小計					519,393	
(4. 内装材)						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般 集積共	12.6	㎡	2,170	27,342	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般 集積共	12.4	m	360	4,464	
内装材類取り壊し（個別）	床 縁甲板､ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	12.7	㎡	2,530	32,131	
内装材類取り壊し	畳	27.3	㎡	720	19,656	
内装材類取り壊し（個別）	壁 ｸﾛｽ	146	㎡	720	105,120	
壁合板撤去	合板 集積共 棚板、掲示板共	172	㎡	1,450	249,400	
壁下地撤去	木胴縁 集積共	172	㎡	720	123,840	
内装材類取り壊し（個別）	天井 ｸﾛｽ	21.6	㎡	900	19,440	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般集積共	69.9	㎡	1,810	126,519	

建築工事	2. 駐在所解体工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井下地撤去	集積共	69.9	㎡	1,080	75,492	
木造軸部平面部撤去	畳下地	39.2	㎡	720	28,224	
木造軸部平面部撤去	床組（束、大引、根太）	29.8	㎡	3,090	92,082	
木造軸部平面部撤去	床組（ｺﾛﾊﾞｼ大引、根太）	23.2	㎡	2,200	51,040	
木造軸部平面部撤去	間仕切壁	26.4	㎡	2,200	58,080	
外壁・屋根裏断熱材撤去	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 集積共	24.3	㎡	1,810	43,983	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	ｱﾙﾐ製 集積共	8	m	720	5,760	
横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去	集積共	2.2	㎡	1,010	2,222	
流し台、ｺﾝﾛ台、吊戸棚、木製台、SUS水切棚 撤去	流し台、ｺﾝﾛ台：W1200+600 D550x H800 吊戸棚：W1200xD400xH500 SUS水切棚：W1200xD200 集積共	1	式		8,020	
洗面化粧台 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 撤去	W600xD530xH800程度 集積共	1	式		1,520	
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去	集積共	1	式		3,850	
手摺撤去	24φ 壁付 集積共	3.5	m	200	700	
小計					1,078,885	
（発生材積込、運搬）						

建築工事	2. 駐在所解体工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	95.9	m3	2,200	210,980	
内装材 積込み	機 械	19.1	m3	2,100	40,110	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 5.0km以下	92.2	m3	3,320	306,104	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 5.0km以下	3.7	m3	3,320	12,284	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 5.0km以下	5.1	m3	1,150	5,865	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し 35.0km以下	0.3	m3	2,590	777	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し 35.0km以下	0.1	m3	2,590	259	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し 35.0km以下	11.7	m3	2,590	30,303	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 － 60.0km超90.0km以下	1.1	m3	5,210	5,731	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し 6.0km以下	0.3	m3	950	285	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 － 60.0km超90.0km以下	0.6	m3	6,950	4,170	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 － 90.0km超120km以下	0.1	m3	8,620	862	
小計					617,730	
（発生材処分）						

建築工事	2. 駐在所解体工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材（有筋）	221	t	700	154,700	
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類（無筋）	8.5	t	700	5,950	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ陶器くず	15.2	t	5,640	85,728	
発生材処分	ｻｯｼｱﾙﾐ（有価金属）	0.9	t	▲300,000	▲270,000	
発生材処分	ｻｯｼｽﾁｰﾙ（有価金属）	0.4	t	▲40,000	▲16,000	
発生材処分	木くず	5.5	t	10,000	55,000	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.9	t	20,000	18,000	
発生材処分	金属くず	0.1	t	0	0	
発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	0.5	t	15,000	7,500	
発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	1	m3	36,000	36,000	
小計					76,878	
計					7,567,077	

建築工事	3. 屋外撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1.物置撤去)						
ｽﾁｰﾙ製物置撤去	内部ﾛｯｶｰ共 集積共	1	式		65,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし（個別）	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	1.2	m3	7,440	8,928	
小計					74,128	
(2.原付置場撤去)						
屋根仕上げ取り壊し	塩ﾋﾞ製小波 ﾌﾚｰﾑ、樋共	11.6	㎡	2,200	25,520	
同上基礎、捨ｺﾝ撤去	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用	0.3	m3	16,700	5,010	
小計					30,530	
(3.屋外掲示板撤去)						
屋外掲示板撤去		1	式		7,370	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	1.8	㎡	8,070	14,526	
同上基礎、標識基礎、捨ｺﾝ撤去	RC造 地上部 圧砕機	2.2	m3	10,600	23,320	
小計					45,216	

建築工事	3. 屋外撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(4.ﾌｪﾝｽ、門扉撤去)						
ｽﾁｰﾙ製ﾌｪﾝｽ撤去 門扉共	H≒1m 集積共	7.5	㎡	2,080	15,600	
ﾌｪﾝｽ基礎撤去	RC造 捨てｺﾝ 圧搾機	0.1	m3	7,440	744	
小計					16,344	
(5.舗装撤去)						
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	5.3	m3	10,100	53,530	
小計					53,530	
(6.その他)						
物干し金物撤去		1	式		2,460	
立て看板-1撤去		1	式		2,460	
立て看板-2撤去		1	式		3,040	
除草		71.8	㎡	110	7,898	

建築工事	3. 屋外撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(発生材積込、運搬)						
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	9.2	m3	1,900	17,480	
内装材 積込み	機 械	1.3	m3	2,100	2,730	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 5.0km以下	3.9	m3	3,320	12,948	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 5.0km以下	0.1	m3	1,150	115	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し 35.0km以下	0.1	m3	2,590	259	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 － 60.0km超90.0km以下	0.1	m3	5,210	521	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し 6.0km以下	1.3	m3	950	1,235	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 5.0km以下	5.3	m3	3,320	17,596	
小計					68,742	
(発生材処分)						
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類（無筋）	9	t	2,500	22,500	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ陶器くず	0.1	t	5,640	564	

建築工事		3. 屋外撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	木くず	0.1	t	10,000	1,000	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.2	m3	16,000	3,200	
発生材処分	金属くず	0.4	t	0	0	
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ	12.1	m3	1,900	22,990	
小計					50,254	
計					338,744	

建築工事		4. 整地工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存土砂すきとり及び敷均し	220m2	1	式		65,300	
砕石敷＋防草シート	厚50 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 防草シート敷	220	㎡	1,120	246,400	
ﾄﾗﾛｰﾌﾟ張り	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ 3段 64m 丸太支柱 14本 末口6cm 1.8mx6cm	1	式		36,900	
計					348,600	

電気設備工事		電気設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	4	個	2,500	10,000	
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ器具 撤去	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 再使用しない FDL9W× 1	1	個	2,500	2,500	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない	9	個	1,830	16,470	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個	1,560	1,560	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 再使用しない	2	個	1,560	3,120	
蛍光灯器具 撤去	和風ペンダント 再使用しない	2	個	980	1,960	
換気扇 撤去	25cm	1	か所	3,220	3,220	
引込盤 S-1 撤去	屋外露出型 鋼板製 再使用しない	1	か所	2,170	2,170	
電灯盤 L-1, L-2 撤去	屋内露出型 再使用しない	2	か所	2,440	4,880	
弱電BOX 撤去	屋内埋込型 再使用しない	1	か所	2,440	2,440	
小計					48,320	
(発生材処理)						
内装材 積込み	機 械	0.4	m3	2,100	840	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 - 60.0km超90.0km以下	0.1	m3	5,210	521	

電気設備工事		電気設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し 6.0km以下	0.4	m3	950	380	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.1	t	20,000	2,000	
発生材処分	金属くｽﾞ	0.1	t	0	0	
小計					3,741	
計					52,061	

機械設備工事		機械設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋内)						
和風便器撤去	ﾀﾝｸ式 再使用しない	1	組	21,300	21,300	
大便器撤去	ﾀﾝｸ式 再使用しない	1	組	18,000	18,000	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	1	個	1,730	1,730	
鏡撤去	再使用しない	1	枚	2,650	2,650	
浴槽 撤去		1	個	5,410	5,410	
洗面化粧台撤去	再使用しない	1	組	6,680	6,680	
ﾀｵﾙ掛け 撤去		2	個	1,500	3,000	
水栓類 撤去	13A -	3	個	810	2,430	
混合水栓 撤去	13A -	1	個	1,270	1,270	
ｶﾞｽｺｯｸ 撤去	15A	2	個	550	1,100	
ｶﾞｽ 瞬間湯沸器 撤去	一般形 20号 -	1	台	24,400	24,400	
給湯・SGP管 撤去	屋外	9	m	610	5,490	
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 撤去	壁掛形 冷房：2.8kW 暖房：3.6ｋW 付属品共	1	台	10,300	10,300	
ﾌﾛﾝ回収処費		1	台	27,900	27,900	

機械設備工事		機械設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管 撤去	9.5外径(3/8B) -	3	m	580	1,740	
冷媒・被覆銅管 撤去	6.4外径(1/4B) -	3	m	390	1,170	
排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	屋外架空・暗渠 20A -	3	m	640	1,920	
小計					136,490	
(屋外)						
給水・耐衝撃性 塩ﾋﾞ管(HIVP) 撤去	屋内一般 20A -	37	m	710	26,270	
排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	地中配管 100A -	50	m	1,980	99,000	
排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	地中配管 75A -	5	m	1,530	7,650	
散水栓(箱共) 撤去	13A -	3	個	4,030	12,090	
浄化槽 撤去	7人槽 掘削、埋戻、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去共	1	基	96,000	96,000	
(土工事)	排水設備					
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9.6	m3	2,440	23,424	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	9.6	m3	2,380	22,848	
(土工事)	給水設備					

機械設備工事		機械設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9.7	m3	2,440	23,668	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	9.7	m3	2,380	23,086	
(既設桝解体費)						
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし(個別)	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 -	0.4	m3	16,700	6,680	
小計					340,716	
(発生材処理)						
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	1.2	m3	2,200	2,640	
内装材 積込み	機 械	0.9	m3	2,100	1,890	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 5.0km以下	1.2	m3	3,320	3,984	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 5.0km以下	0.3	m3	1,150	345	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 - 60.0km超90.0km以下	0.5	m3	5,210	2,605	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し 6.0km以下	0.1	m3	950	95	
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材 (有筋)	2.7	t	700	1,890	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ陶器くず	0.1	t	5,640	564	

機械設備工事		機械設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.3	t	20,000	6,000	
発生材処分	金属くず	0.1	t	0	0	
小計					20,013	
計					497,219	

建築工事	1. 直接仮設工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900x1700　布枠500+240　基本料、掛払い手間、損料、運搬費共 12m未満	1	式		756,920	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　　－	254	㎡	1,910	485,140	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　　－	254	㎡	140	35,560	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　　－	254	㎡	550	139,700	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	254	㎡	380	96,520	
計					756,920	
安全手摺 (手すり先行方式)	基本料、掛払い手間、損料 運搬費共　12m未満	1	式		98,658	別紙 00-0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	37.3	m	350	13,055	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	37.3	m	2,030	75,719	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	37.3	m	180	6,714	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	37.3	m	85	3,170	
計					98,658	

建築工事	1. 直接仮設工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防音ｼｰﾄ張り	基本料、掛払い手間、損料 運搬費共　12m未満	1	式		66,040	別紙 00-0003
防音ｼｰﾄ張り 12日間	基本料、掛払い手間、損料 運搬費共　12m未満	254	㎡	260	66,040	
計					66,040	
内部仕上足場	脚立足場 運搬費共	1	式		74,719	別紙 00-0004
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下　　－	83.3	㎡	720	59,976	
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　　－	83.3	㎡	17	1,416	
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　　転用数 1	83.3	㎡	66	5,497	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	83.3	㎡	94	7,830	
計					74,719	
防音ｼｰﾄ張り (物置、ﾌｪﾝｽ)	基本料、掛払い手間、損料 運搬費共　12m未満	1	式		1,332	別紙 00-0005
防音ｼｰﾄ張り 4日間	基本料、掛払い手間、損料 運搬費共　12m未満	13.6	㎡	98	1,332	
計					1,332	

建築工事	2. 駐在所解体工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
杭引抜き工事	再生砂による埋戻し 350φ　PC杭　L=6m x 12本 杭頭出し、埋戻し共	1	式		3,606,662	別紙 00-0006
ｹｰｼﾝｸﾞ併用杭引抜施工費	350φ　PC杭　L=6m 杭頭出し、埋戻しを含む	12	本	108,000	1,296,000	
本体回送費	自走（往復）	1	式		315,000	
機材器具回送費	大型車2台（往復）	1	式		567,000	
油圧ｼｮﾍﾞﾙ回送費	大型ｾﾙﾌ（往復）	1	式		225,000	
杭抜機組立解体費		1	式		450,000	
消耗品費	ｹｰｼﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ・他	1	式		153,000	
ﾊｲｳｫｯｼｬｰ損料費		2	日	22,500	45,000	
油圧ｼｮﾍﾞﾙ損料		2	日	45,000	90,000	
宿泊交通費・ 書類制作費		1	式		360,000	
埋戻し土	砂	6.9	m3	4,850	33,465	
法定福利費		1	式		72,197	
計					3,606,662	

建築工事	2. 駐在所解体工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｱﾙﾐ製開口部取り壊し		1	式		26,420	別紙 00-0007
AD-1撤去	ﾗﾝﾏ共引違い戸ｻｯｼ　W1800xH2460	1	か所	4,330	4,330	
AD-2撤去	ﾗﾝﾏ付片開きｱﾙﾐﾄﾞｱ　W800xH2250	1	か所	2,350	2,350	
AD-3撤去　網戸共	片開きｱﾙﾐﾄﾞｱ　W640xH1800	1	か所	1,500	1,500	
AD-4撤去	引違い戸ｻｯｼ　W1500xH1800	1	か所	1,770	1,770	
AD-5撤去	片開きｱﾙﾐﾄﾞｱ　W690xH1800	1	か所	1,640	1,640	
AW-1撤去　網戸共	引違い窓ｻｯｼ　W1700xH1815	1	か所	2,020	2,020	
AW-2撤去　網戸共	引違い窓ｻｯｼ　W1700xH1800	1	か所	1,990	1,990	
AW-3撤去　網戸共	引違い窓ｻｯｼ　W1700xH1300	5	か所	1,460	7,300	
AW-4撤去　網戸共	引違い窓ｻｯｼ　W1700xH1200	1	か所	1,340	1,340	
AW-5撤去　網戸共	引違い窓ｻｯｼ　W900xH600	1	か所	360	360	
AW-6撤去　網戸共	引違い窓ｻｯｼ　W1700xH600	1	か所	670	670	
AW-7撤去　網戸共	内倒し窓ｻｯｼ　W420xH600	1	か所	340	340	
AW-8撤去　網戸共	片開き窓ｻｯｼ　W685xH900	1	か所	810	810	
計					26,420	

建築工事		2. 駐在所解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製戸撤去		1	式		7,700	別紙 00-0009
SD-1撤去	片開きｽﾁｰﾙﾄﾞｱ W800xH2000	1	か所	7,700	7,700	
計					7,700	
木製開口部撤去		1	式		14,180	別紙 00-0010
WD-1撤去	片開き戸 W750xH1815	1	か所	1,160	1,160	
WD-2撤去	片開き戸 W750xH1815	1	か所	1,160	1,160	
WD-3撤去	片開き戸 W600xH1815	1	か所	930	930	
WD-4撤去	片引き戸 W795xH1815	1	か所	1,210	1,210	
WD-5撤去	片引き戸 W795xH1815	1	か所	1,210	1,210	
WD-6撤去	引違い戸ﾗﾝﾏ付 W1620xH1815+425	2	か所	1,920	3,840	
WD-7撤去	両開き戸ﾗﾝﾏ付 W795xH1200+475	1	か所	1,130	1,130	
WD-8a撤去	片引き戸 W770xH1815	1	か所	1,480	1,480	
WD-8b撤去	引違い戸ﾗﾝﾏ付 W1700xH1815+475	1	か所	2,060	2,060	
計					14,180	