徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	美馬農林事務所　農村整備
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬１
工期	
積算体系年月	令和８年８月
単価期適用年月	令和８年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１０号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				13,803,900	
	・工事価格				12,549,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,254,900	
	工事内容					

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系年番号	令和８年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			12,549,000	
2 ・工事原価			10,157,000	
3 純工事費			7,393,000	
4 ・・直接工事費			6,415,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	6,415,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・・間接工事費			3,742,000	
8 ・・・共通仮設費			978,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
6,415,000×((12.700*1.200+0.000)*1.000*1.000*1.000)	15.240	%	978,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			0	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33-37)×(標準値)				
6,334,000×(0.000)	0.000	%	0	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			2,764,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
7,393,000×((33.990*1.100)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	37.390	%	2,764,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
10,157,000×(23.520*1.000＋0.04)	23.560	%	2,392,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			81,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
12,549,000×3.370	3.370	%	423,000	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				6,415,000	
・土工	1.000	式		635,000	
・・掘削工	1.000	式		3,000	
掘削	2	m3	1,282	2,564	歩A・単A B単　1号
合　計				2,564	
・・路床盛土工	1.000	式		109,000	
路床盛土	26.000	m3	4,189	108,914	歩A・単A B単　2号
合　計				108,914	
・・作業土工	1.000	式		332,000	
床掘り	95	m3	2,120	201,400	歩A・単A B単　3号
埋戻し	20.000	m3	4,189	83,780	歩A・単A B単　4号
基面整正	98	㎡	482	47,236	歩A・単A B単　5号
合　計				332,416	
・・作業残土処理工	1.000	式		191,000	
土砂等運搬	46.000	m3	3,604	165,784	歩A・単A B単　6号

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費	46.000	m3	540	24,840	歩A・単A B単　7号
合　　計				190,624	
・路面排水工	1.000	式		4,866,000	
・・側溝工 １号U型側溝	1.000	式		2,330,000	
コンクリート	12	m3	44,500	534,000	歩A・単A B単　8号
型枠	138	㎡	8,808	1,215,504	歩A・単A B単　9号
基礎砕石	43	㎡	1,441	61,963	歩A・単A B単　10号
基面整正	43	㎡	482	20,726	歩A・単A B単　11号
目地板	1	㎡	5,719	5,719	歩A・単A B単　12号
側溝蓋	91.000	枚	3,793	345,163	歩A・単A B単　13号
コンクリート 平張コンクリート	2.7	m3	43,690	117,963	歩A・単A B単　14号
上層路盤（車道・路肩部）	27	㎡	566	15,282	歩A・単A B単　15号
溶接金網	27.000	㎡	510	13,770	歩A・単A B単　16号
合　　計				2,330,090	
・・側溝工 ３号U型側溝	1.000	式		1,037,000	
コンクリート	7.5	m3	44,500	333,750	歩A・単A B単　17号

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	46	㎡	8,808	405,168	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　18号
基礎砕石	17	㎡	1,441	24,497	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　19号
基面整正	16	㎡	482	7,712	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　20号
目地板	1	㎡	5,719	5,719	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　21号
側溝蓋	50.000	枚	5,213	260,650	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　22号
合　　計				1,037,496	
・・側溝工 Ｌ型側溝（ガッター側）	1.000	式		922,000	
コンクリート	6.7	m3	44,500	298,150	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　23号
型枠	44	㎡	8,808	387,552	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　24号
基礎砕石	63	㎡	1,441	90,783	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　25号
基面整正	63	㎡	482	30,366	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　26号
目地板	1	㎡	5,719	5,719	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　27号
コンクリート 埋戻コンクリート	1.0	m3	43,690	43,690	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　28号
コンクリート 平張コンクリート	1.2	m3	43,690	52,428	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　29号
上層路盤（車道・路肩部）	12	㎡	566	6,792	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　30号
溶接金網	12.000	㎡	510	6,120	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　31号
合　　計				921,600	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・側溝工					
横断側溝	1.000	式		390,000	
コンクリート	1.5	m3	44,500	66,750	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　32号
型枠	16	㎡	8,808	140,928	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　33号
基礎砕石	5.1	㎡	1,441	7,349	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　34号
基面整正	5	㎡	482	2,410	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　35号
側溝蓋	8.000	枚	21,589	172,712	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　36号
合　計				390,149	
・・側溝工					
取合水路	1.000	式		94,000	
コンクリート	0.3	m3	44,500	13,350	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　37号
型枠	2.8	㎡	8,808	24,662	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　38号
基礎砕石	1.2	㎡	1,441	1,729	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　39号
基面整正	1	㎡	482	482	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　40号
側溝蓋	2.000	枚	26,889	53,778	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　41号
合　計				94,001	
・・側溝工					
集水枡	1.000	式		93,000	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート	0.3	m3	44,500	13,350	歩A・単A B単　42号
型枠	4.8	㎡	8,808	42,278	歩A・単A B単　43号
基礎砕石	0.8	㎡	1,441	1,153	歩A・単A B単　44号
基面整正	1	㎡	482	482	歩A・単A B単　45号
側溝蓋	1.000	枚	35,589	35,589	歩A・単A B単　46号
合　計				92,852	
・舗装工	1.000	式		474,000	
・・コンクリート舗装	1.000	式		474,000	
コンクリート コンクリート舗装	8.7	m3	43,690	380,103	歩A・単A B単　47号
上層路盤（車道・路肩部）	87	㎡	566	49,242	歩A・単A B単　48号
溶接金網	87.000	㎡	510	44,370	歩A・単A B単　49号
合　計				473,715	
・構造物撤去工	1.000	式		440,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		440,000	
舗装版切断	185	m	1,283	237,355	歩A・単A B単　50号
建設汚泥処分費	0.430	ton	13,000	5,590	歩A・単A B単　51号

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装版破砕	197	㎡	221	43,537	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　52号
コンクリート構造物取壊し	4.7	m3	8,371	39,344	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　53号
殻運搬	24	m3	2,665	63,960	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　54号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	24	m3	2,100	50,400	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　55号
合　　計				440,186	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,282	1,282	Ｓ単　14号
	合　　計				1,282	
	単　　価				1,282	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	路床盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	4,189	4,189	Ｓ単　 1号
	合　　計				4,189	
	単　　価				4,189	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,120	2,120	Ｓ単　15号
	合　　計				2,120	
	単　　価				2,120	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	埋戻し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	4,189	4,189	Ｓ単　1号
	合　計				4,189	
	単　価				4,189	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	482	482	Ｓ単　17号
	合　計				482	
	単　価				482	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0km以	1.000	m3	3,604	3,604	Ｓ単　16号
	下					
	合　計				3,604	
	単　価				3,604	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
	残土処分費		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	残土処分費 土砂	1.000	m3	540	540	Ｓ単　8号
	合　計				540	
	単　価				540	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	44,500	44,500	Ｓ単　25号
	合　計				44,500	
	単　価				44,500	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,808	8,808	Ｓ単　22号
	合　計				8,808	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				8,808	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
	基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	㎡	1,441	1,441	Ｓ単　21号
	合　　計				1,441	
	単　　価				1,441	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	482	482	Ｓ単　17号
	合　　計				482	
	単　　価				482	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10㎜	1.000	㎡	5,719	5,719	Ｓ単　23号
	合　　計				5,719	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				5,719	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
	側溝蓋		枚		91.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	89.000	枚	963	85,707	Ｓ単　12号
	を行なわない					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	389	778	Ｓ単　13号
	場所打ちＵ型側溝蓋 C2-B300,,	89.000	枚	2,430	216,270	Ｓ単　2号
	鋼製グレーチング 溝蓋T－20 995×400×50,,	2.000	組	21,200	42,400	Ｓ単　3号
	合　　計				345,155	
	単　　価				3,793	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
	コンクリート 平張コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.000	m3	43,690	43,690	Ｓ単　26号
	18-8-40(高炉B) W/C60%					
	合　　計				43,690	
	単　　価				43,690	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
	上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,0㎜,100㎜	1.000	㎡	565.9	566	Ｓ単　24号
	合　　計				566	
	単　　価				566	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
	溶接金網		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	溶接金網 D6-150-150,,	1.000	㎡	510	510	Ｓ単　4号
	合　　計				510	
	単　　価				510	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-	1.000	m3	44,500	44,500	Ｓ単　25号
	40(高炉B) W/C60%					
	合　　計				44,500	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				44,500	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,808	8,808	Ｓ単　22号
	合　　計				8,808	
	単　　価				8,808	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
	基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	㎡	1,441	1,441	Ｓ単　21号
	合　　計				1,441	
	単　　価				1,441	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	482	482	Ｓ単　17号
	合　　計				482	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				482	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10㎜	1.000	㎡	5,719	5,719	Ｓ単　23号
	合　　計				5,719	
	単　　価				5,719	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
	側溝蓋		枚		50.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	45.000	枚	963	43,335	Ｓ単　12号
	を行なわない					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	5.000	枚	389	1,945	Ｓ単　13号
	場所打ちＵ型側溝蓋 C2-B300,,	45.000	枚	2,430	109,350	Ｓ単　2号
	鋼製グレーチング 溝蓋T－20 995×400×50,,	5.000	組	21,200	106,000	Ｓ単　3号
	合　　計				260,630	
	単　　価				5,213	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	44,500	44,500	Ｓ単　25号
	合　　計				44,500	
	単　　価				44,500	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,808	8,808	Ｓ単　22号
	合　　計				8,808	
	単　　価				8,808	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
	基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,441	1,441	Ｓ単　21号
	合　　計				1,441	
	単　　価				1,441	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	482	482	Ｓ単　17号
	合　　計				482	
	単　　価				482	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10㎜	1.000	㎡	5,719	5,719	Ｓ単　23号
	合　　計				5,719	
	単　　価				5,719	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
	コンクリート 埋戻コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.000	m3	43,690	43,690	Ｓ単　26号
	18-8-40(高炉B) W/C60%					
	合　　計				43,690	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				43,690	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
	コンクリート 平張コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.000	m3	43,690	43,690	Ｓ単　26号
	18-8-40(高炉B) W/C60%					
	合　　計				43,690	
	単　　価				43,690	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
	上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,0㎜,100㎜	1.000	㎡	565.9	566	Ｓ単　24号
	合　　計				566	
	単　　価				566	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
	溶接金網		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	溶接金網 D6-150-150,,	1.000	㎡	510	510	Ｓ単　4号

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				510	
	単　　価				510	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	44,500	44,500	Ｓ単　25号
	合　　計				44,500	
	単　　価				44,500	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,808	8,808	Ｓ単　22号
	合　　計				8,808	
	単　　価				8,808	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
	基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,441	1,441	Ｓ単　21号
	合　　計				1,441	
	単　　価				1,441	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	482	482	Ｓ単　17号
	合　　計				482	
	単　　価				482	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
	側溝蓋		枚		8.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	8.000	枚	389	3,112	Ｓ単　13号
	鋼製グレーチング 横断T－20 995×400×50,,	8.000	組	21,200	169,600	Ｓ単　5号
	合　　計				172,712	
	単　　価				21,589	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	44,500	44,500	S単　25号
	合　　計				44,500	
	単　　価				44,500	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,808	8,808	S単　22号
	合　　計				8,808	
	単　　価				8,808	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
	基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	㎡	1,441	1,441	S単　21号
	合　　計				1,441	
	単　　価				1,441	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	482	482	Ｓ単　17号
	合　　計				482	
	単　　価				482	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
	側溝蓋		枚		2.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	389	778	Ｓ単　13号
	鋼製グレーチング 溝蓋T－20 995×500×55,,	2.000	組	26,500	53,000	Ｓ単　6号
	合　　計				53,778	
	単　　価				26,889	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	44,500	44,500	Ｓ単　25号
	合　　計				44,500	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				44,500	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,808	8,808	Ｓ単　22号
	合　　計				8,808	
	単　　価				8,808	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
	基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,441	1,441	Ｓ単　21号
	合　　計				1,441	
	単　　価				1,441	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	482	482	Ｓ単　17号
	合　　計				482	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				482	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
	側溝蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	389	389	S単　13号
	集排水桝蓋　グレーチング T-20 落し込型　600㎜×　600㎜ 本体＋受枠,,	1.000	組	35,200	35,200	S単　 7号
	合　　計				35,589	
	単　　価				35,589	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
	コンクリート コンクリート舗装		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	43,690	43,690	S単　26号
	合　　計				43,690	
	単　　価				43,690	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
	上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,0㎜,100㎜	1.000	㎡	565.9	566	Ｓ単　24号
	合　　計				566	
	単　　価				566	
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
	溶接金網		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	溶接金網 D6-150-150,,	1.000	㎡	510	510	Ｓ単　4号
	合　　計				510	
	単　　価				510	
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
	舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15㎝以下,-	1.000	m	1,283	1,283	Ｓ単　20号
	合　　計				1,283	
	単　　価				1,283	
	＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊					
	建設汚泥処分費		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設汚泥処分費 建設汚泥	1.000	ton	13,000	13,000	Ｓ単　9号
	合　計				13,000	
	単　価				13,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
	舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,なし	1.000	㎡	221.1	221	Ｓ単　19号
	合　計				221	
	単　価				221	
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,371	8,371	Ｓ単　11号
	合　計				8,371	
	単　価				8,371	
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
	殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	Ｒ８馬耕　広域　吉野川中部３期１工区　付帯水路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	2,665	2,665	Ｓ単　18号
	合　　計				2,665	
	単　　価				2,665	
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート殻処分費 無筋	1.000	m3	2,100	2,100	Ｓ単　10号
	合　　計				2,100	
	単　　価				2,100	