

R 8 馬 耕 広 域 吉 野 川 中 部 3 期 1 工 区 付 帯 水 路 工 事
工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	2.000	
(2)盛土工				
路床盛土		m3	26.000	
(3)作業土工				
床掘り		m3	95.000	
埋戻し		m3	20.000	
基面整正		m ²	98.000	
(4)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	46.000	
残土処分費		m3	46.000	
2. 路面排水工				
(1)側溝工	1号U型側溝			
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m3	12.000	
型枠		m ²	138.000	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	43.000	
基面整正		m ²	43.000	
目地板		m ²	1.000	
側溝蓋		枚	91.000	
コンクリート	平張コンクリート	m3	2.700	
上層路盤(車道・路肩部)		m ²	27.000	
溶接金網		m ²	27.000	
(2)側溝工	3号U型側溝			
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m3	7.500	

R 8 馬 耕 広 域 吉 野 川 中 部 3 期 1 工 区 付 帯 水 路 工 事
工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠		m ²	46.000	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	17.000	
基面整正		m ²	16.000	
目地板		m ²	1.000	
側溝蓋		枚	50.000	
(3)側溝工	L型側溝 (ガッター側)			
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	6.700	
型枠		m ²	44.000	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	63.000	
基面整正		m ²	63.000	
目地板		m ²	1.000	
コンクリート	埋戻コンクリート	m ³	1.000	
コンクリート	平張コンクリート	m ³	1.200	
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	12.000	
溶接金網		m ²	12.000	
(4)側溝工	横断側溝			
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	1.500	
型枠		m ²	16.000	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	5.100	
基面整正		m ²	5.000	
側溝蓋		枚	8.000	
(5)側溝工	取合水路			
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.300	
型枠		m ²	2.800	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	1.200	

R 8 馬 耕 広 域 吉 野 川 中 部 3 期 1 工 区 付 帯 水 路 工 事
工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
基面整正		m ²	1.000	
側溝蓋		枚	2.000	
(6)側溝工	集水枡			
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.300	
型枠		m ²	4.800	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	0.800	
基面整正		m ²	1.000	
側溝蓋		枚	1.000	
3. 舗装工				
(1)コンクリート舗装				
コンクリート	コンクリート舗装	m ³	8.700	
上層路盤(車道・路肩部)		m ²	87.000	
溶接金網		m ²	87.000	
4. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断		m	185.000	
建設汚泥処分費		ton	0.430	
舗装版破碎		m ²	197.000	
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	4.700	
殻運搬		m ³	24.000	
殻処分	コンクリート殻	m ³	24.000	