

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道 1 9 3 号 美・脇曾江名 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		20		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		86		
汚泥処分			t		0. 09		
舗装版破碎 歩道部		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	m2		1, 790		
舗装版破碎 歩道乗り入れ部		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		255		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道 1 9 3 号 美・脇曾江名 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		64		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		64		
不陸整正			m2		2, 040		
表層 歩道部		材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	m2		1, 790		
表層 歩道乗り入れ部		材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	m2		255		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		4		
交通誘導警備員		B	人日		4		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道 1 9 3 号 美・脇曾江名 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		