

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 舗装工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	阿南 2
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 舗装工事（企育）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満	m3	260				単 1号	
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	260				単 2号	
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正	補足材：無し	m2	930				単 3号	
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生クワッシュラン RC-40，仕上り厚：150mm	m2	790				単 4号	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生粒度調整碎石 RM-30，仕上り厚：100mm	m2	940				単 5号	
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスコン（13），舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超	m2	940				単 6号	
道路改良		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 舗装工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	16				単 7号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	800				単 8号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	11				単 9号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	40				単 10号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	40				単 11号
建設汚泥処理		m3	0.02				単 12号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	45				単 13号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 舗装工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 4. 4以下	m3	1			単 14号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 15号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	建設汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 16号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 17号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 4. 4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 18号	
処分費 (m3)			m3	1			単 19号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥処理			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 舗装工事（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット容量0.45m3	日	3.458	24,928	
L001050002	ロータリー[マカダム]	運転質量10～12t	日	3.736	19,411	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	3.666	19,049	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.506	16,600	
M000202135	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	1.833	46,540	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	9.426	229,469	
M000701021	モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m	供用日	3.09	128,233	
M001161013	コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	供用日	0.088	1,438	
	合計額				485,668	

見積単価一覧表(記載例)

[illegible]

【福井椿泊加茂前線】 工事区分：舗装

[illegible]

第 号 計 算 書		数 量 計 算 書						谷ノ浦			No.1
測 点	距 離 (m)	open掘削 (W≥5.0)									摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
No.2 + 4.400		1.8									
No.2 + 10.000	5.600	2.3	2.05	11.5							
No.3 + 0.000	10.000	2.5	2.40	24.0							
No.3 + 11.577	11.577	3.3	2.90	33.6							
No.4 + 0.000	8.423	3.1	3.20	27.0							
No.4 + 16.000	16.000	3.1	3.10	49.6							
No.5 + 0.000	4.000	2.9	3.00	12.0							
No.5 + 10.000	10.000	2.5	2.70	27.0							
No.6 + 0.000	10.000	2.7	2.60	26.0							
No.7 + 0.000	20.000	2.4	2.55	51.0							
合 計	95.600			261.7							

第 号 計 算 書		数 量 計 算 書									No.2
測 点	距 離 (m)	コンクリート取壊し			アスファルト舗装取壊し						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
No.2 + 4.400		0.18			8.30						
No.2 + 10.000	5.600	0.18	0.180	1.01	7.59	7.945	44.49				
No.3 + 0.000	10.000	0.18	0.180	1.80	6.88	7.235	72.35				
No.3 + 11.577	11.577	0.18	0.180	2.08	8.84	7.860	91.00				
No.4 + 0.000	8.423	0.18	0.180	1.52	10.80	9.820	82.71				
No.4 + 16.000	16.000	0.18	0.180	2.88	7.92	9.360	149.76				
No.5 + 0.000	4.000	0.16	0.170	0.68	7.12	7.520	30.08				
No.5 + 10.000	10.000	0.00	0.080	0.80	7.95	7.535	75.35				
No.6 + 0.000	10.000				8.92	8.435	84.35				
No.7 + 0.000	20.000				7.71	8.315	166.30				
								舗装版切断(t=5cm)		(m)	
								8.30(起点)+7.71(終点)		16.01	
								切断汚泥処理		(m3)	
								0.023*0.05*16.01=		0.018	
合 計	95.600			10.77			796.39				

第 号 計 算 書		舗 装 数 量 計 算 書						谷ノ浦			No.3
測 点	距 離 (m)	表 層			上 層 路 盤			下 層 路 盤			摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
No.2 + 4.400		8.74			8.73			8.71			
No.2 + 10.000	5.600	8.74	8.740	48.94	8.73	8.730	48.89	8.71	8.710	48.78	
No.3 + 0.000	10.000	9.40	9.070	90.70	9.39	9.060	90.60	9.37	9.040	90.40	
No.3 + 11.577	11.577	11.56	10.480	121.33	11.55	10.470	121.21	8.31	8.840	102.34	
No.4 + 0.000	8.423	11.90	11.730	98.80	11.89	11.720	98.72	7.96	8.135	68.52	
No.4 + 16.000	16.000	9.05	10.475	167.60	9.04	10.465	167.44	7.60	7.780	124.48	
No.5 + 0.000	4.000	8.34	8.695	34.78	8.34	8.690	34.76	8.34	7.970	31.88	
No.5 + 10.000	10.000	8.26	8.300	83.00	8.26	8.300	83.00	8.26	8.300	83.00	
No.6 + 0.000	10.000	9.61	8.935	89.35	9.61	8.935	89.35	8.17	8.215	82.15	
No.7 + 0.000	20.000	10.69	10.150	203.00	10.69	10.150	203.00	8.01	8.090	161.80	
合 計	95.600			937.50			936.97			793.35	

第 号 計 算 書		舗 装 数 量 計 算 書						谷ノ浦			No.4
測 点	距 離 (m)	不陸整正									摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
No.2 + 4.400		8.71									
No.2 + 10.000	5.600	8.71	8.710	48.78							
No.3 + 0.000	10.000	9.37	9.040	90.40							
No.3 + 11.577	11.577	11.53	10.450	120.98							
No.4 + 0.000	8.423	11.88	11.705	98.59							
No.4 + 16.000	16.000	9.02	10.450	167.20							
No.5 + 0.000	4.000	8.34	8.680	34.72							
No.5 + 10.000	10.000	8.26	8.300	83.00							
No.6 + 0.000	10.000	9.28	8.770	87.70							
No.7 + 0.000	20.000	10.69	9.985	199.70							
合 計	95.600 m			931.07							