

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 舗装工事（企育）                      |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |  |
|---------------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 舗装            |                                                    | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 道路土工          |                                                    | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削工           |                                                    | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削            | 土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3 未満 | m3 |        | 260    |              |               |  |
| 土砂等運搬         | 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                  | m3 |        | 260    |              |               |  |
| 舗装工           |                                                    | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 舗装準備工         |                                                    | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 不陸整正          | 補足材：無し                                             | m2 |        | 930    |              |               |  |
| アスファルト舗装工     |                                                    | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類：再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚：150mm                  | m2 |        | 790    |              |               |  |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類：再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚：100mm                   | m2 |        | 940    |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 舗装工事（企育）                                    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減          | 摘要 |
| 表層（車道・路肩部）    | 材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスコン（13），舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超 | m2 |        | 940          |               |    |
| 道路改良          |                                                                  | 式  |        | 1            |               |    |
| 構造物撤去工        |                                                                  | 式  |        | 1            |               |    |
| 構造物取壊し工       |                                                                  | 式  |        | 1            |               |    |
| 舗装版切断         | 舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下                                | m  |        | 16           |               |    |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別：アスファルト舗装版，舗装版厚：5cm                                         | m2 |        | 800          |               |    |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分：無筋構造物                                                      | m3 |        | 11           |               |    |
| 運搬処理工         |                                                                  | 式  |        | 1            |               |    |
| 殻運搬           | 殻種別：アスファルト殻                                                      | m3 |        | 40           |               |    |
| 殻処分           | 殻種別：アスファルト殻                                                      | m3 |        | 40           |               |    |
| 建設汚泥処理        |                                                                  | m3 |        | 0.02         |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                               |    |    |        |              |                 |    |
|---------------|-------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 8 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 舗装工事（企育） |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                               | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 仮設工           |                               |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通管理工         |                               |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員       |                               |    | 人日 |        | 45           |                 |    |
| 直接工事費         |                               |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設          |                               |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                               |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 純工事費          |                               |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 現場管理費         |                               |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事原価          |                               |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 一般管理費等        |                               |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事価格          |                               |    | 式  |        | 1            |                 |    |

工事数量総括表(本01)

[illegible]