徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　蔭名小野線　つ・半田蔭名　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4,585,964		
舗装工		式	1		84,203		
舗装打換え工		式	1		84,203		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	16	706.8	11,308		単　1号
汚泥処理		t	0.02	13,000	260		単　2号
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m2	12	1,597	19,164		単　3号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	1	5,824	5,824		単　4号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,300	2,300		単　5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	11	582.5	6,407		単　6号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	11	3,540	38,940		単　7号
防護柵工		式	1		303,405		
路側防護柵工		式	1		303,405		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	16	17,530	280,480		単　8号

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　蔭名小野線　つ・半田蔭名　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補強筋	SD345 D13	t	0.07	327,500	22,925		単　9号
区画線工		式	1		6,824		
区画線工		式	1		6,824		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	16	426.5	6,824		単　10号
擁壁工		式	1		705,866		
作業土工		式	1		125,520		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	10	2,448	24,480		単　11号
床掘り	土質:土砂	m3	10	2,120	21,200		単　12号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,841	38,410		単　13号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10	3,603	36,030		単　14号
土砂等処分		m3	10	540	5,400		単　15号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		580,346		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	5	110,200	551,000		単　16号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　蔭名小野線　つ・半田蔭名　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.3	97,820	29,346		単　17号
張コンクリート工		式	1		1,118,690		
張コンクリート		式	1		1,118,690		
基礎材		m2	4	1,513	6,052		単　18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	14	31,700	443,800		単　19号
型枠		m2	28	9,752	273,056		単　20号
裏石積		m2	18	6,964	125,352		単　21号
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	5	31,700	158,500		単　22号
単管傾斜足場		掛m2	30	3,731	111,930		単　23号
構造物撤去工		式	1		65,386		
防護柵撤去工		式	1		25,920		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	16	1,620	25,920		単　24号
構造物取壊し工		式	1		25,113		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　蔭名小野線　つ・半田蔭名　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	3	8,371	25,113		単　25号
運搬処理工		式	1		14,353		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	1,644	4,932		単　26号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	2,500	7,500		単　27号
現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	t	0.25	7,685	1,921		単　28号
仮設工		式	1		2,301,590		
法面吹付工		式	1		343,170		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	t=10cm	m2	27	12,710	343,170		単　29号
鉄筋挿入工		式	1		1,238,420		
鉄筋挿入		m	38	20,890	793,820		単　30号
足場（鉄筋挿入）		空m3	90	4,940	444,600		単　31号
交通管理工		式	1		720,000		
交通誘導警備員	B	人日	45	16,000	720,000		単　32号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　蔭名小野線　つ・半田蔭名　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		4,585,964		
共通仮設		式	1		1,144,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,144,000		
純工事費		式	1		5,729,964		
現場管理費		式	1		3,506,000		
工事原価		式	1		9,235,964		
一般管理費等		式	1		2,196,036		
工事価格		式	1		11,432,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,143,200		
工事費計		式	1		12,575,200		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	13,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	13,000	13,000	
合計					13,000	
単価					13,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	1,597

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1	1,597	1,597	
合計					1,597	
単価					1,597	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	5,824

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,全ての費用	m3	1	5,824	5,824	
合計					5,824	
単価					5,824	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,300	2,300	
合計					2,300	
単価					2,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	582.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1	582.5	582.5	
合計					582.5	
単価					582.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.	単位	m2	単位数量	1	単価	3,540

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	3,540	3,540	
合計					3,540	
単価					3,540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	17,530

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,曲げ支柱 間隔2m	m	1	17,530	17,530	
合計					17,530	
単価					17,530	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補強筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	327,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	1	327,500	327,500	
合計					327,500	
単価					327,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	426.5	426.5	
合計					426.5	
単価					426.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,448

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1	2,448	2,448	
合計					2,448	
単価					2,448	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					3,841	
単価					3,841	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,603

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1	3,603	3,603	
合計					3,603	
単価					3,603	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	540

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	540	540	
合計					540	
単価					540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	110,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	110,200	110,200	
合計					110,200	
単価					110,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	敷ﾓﾙﾀﾙ		単位	m3	単位数量	1	単価	97,820

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練	高炉,全ての費用	m3	1	97,820	97,820	
合計					97,820	
単価					97,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	1,513

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,513	1,513	
合計					1,513	
単価					1,513	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	1	単価	31,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	31,700	31,700	
合計					31,700	
単価					31,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	6,964

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150-200mm	m2	1	6,963.6	6,963.6	
合計					6,963.6	
単価					6,964	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	1	単価	31,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	31,700	31,700	
合計					31,700	
単価					31,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	単管傾斜足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	1,620

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1	1,620	1,620	
合計					1,620	
単価					1,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,371

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,371	8,371	
合計					8,371	
単価					8,371	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,644

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1	1,644	1,644	
合計					1,644	
単価					1,644	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,500	2,500	
合計					2,500	
単価					2,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	単位	t	単位数量	1	単価	7,685

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,17.0km以下	t	1	7,685	7,685	
合計					7,685	
単価					7,685	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	t=10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	12,710

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	10cm,100m2未満,無,無	m2	1	12,710	12,710	
合計					12,710	
単価					12,710	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	鉄筋挿入		単位	m	単位数量	37.7	単価	20,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,2.9m/箇所,65mm/箇所,3m/箇所,標準(0.4),100m未満	m	37.7	20,350	767,195	
削孔機械の上下移動		回	1	20,300	20,300	
合計					787,495	
単価					20,890	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	足場（鉄筋挿入）		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工の仮設足場工		空m3	1	4,940	4,940	
合計					4,940	
単価					4,940	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日