

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 鳴門池田線 三・三野加茂野宮 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削 表層		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1, 200		
殻運搬(路面切削)		殻種別:路面切削殻	m3		60		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		60		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:アスファルト混合物改質II型(13),舗装厚:50mm,平均	m2		1, 200		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 外側線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		320		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 鳴門池田線 三・三野加茂野宮 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		80		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		40		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		9		
交通誘導警備員 B		人日		27		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 鳴門池田線 三・三野加茂野宮 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		