徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　三・三野加茂野宮　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		5,627,896		
舗装工		式	1		4,839,216		
路面切削工		式	1		917,616		
路面切削 表層	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	1,200	550.6	660,720		単　1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:路面切削殻	m3	60	831.6	49,896		単　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	60	3,450	207,000		単　3号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,921,600		
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:アスファルト混合物　改質II型(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,200	3,268	3,921,600		単　4号
区画線工		式	1		195,580		
区画線工		式	1		195,580		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	320	426.5	136,480		単　5号
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	80	512.1	40,968		単　6号
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	40	453.3	18,132		単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　三・三野加茂野宮　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		593,100		
交通管理工		式	1		593,100		
交通誘導警備員 A		人日	9	17,900	161,100		単　8号
交通誘導警備員 B		人日	27	16,000	432,000		単　9号
直接工事費		式	1		5,627,896		
共通仮設		式	1		1,479,000		
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費		台	1	142,000	142,000		単　10号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,337,000		
純工事費		式	1		7,106,896		
現場管理費		式	1		3,457,000		
工事原価		式	1		10,563,896		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　三・三野加茂野宮　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		2,471,104		
工事価格		式	1		13,035,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,303,500		
工事費計		式	1		14,338,500		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路面切削 表層	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	550.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1	550.6	550.6	
合計					550.6	
単価					550.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:路面切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	831.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	無し,3.0km以下,全ての費用	m3	1	831.6	831.6	
合計					831.6	
単価					831.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,450

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	3,450	3,450	
合計					3,450	
単価					3,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:アスファルト混合物　改質II型(13),舗装厚:50mm,平均	単位	m2	単位数量	1	単価	3,268

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	3,268	3,268	
合計					3,268	
単価					3,268	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	426.5	426.5	
合計					426.5	
単価					426.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	512.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全て	m	1	512.1	512.1	
合計					512.1	
単価					512.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	453.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	453.3	453.3	
合計					453.3	
単価					453.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	142,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,17km,無,無	台	2	71,000	142,000	
合計					142,000	
単価					142,000	円／台